

**Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna**  
**Kościerzyna - Stare Nadleśnictwo 5**  
**83-400 Kościerzyna - Stare Nadleśnictwo**  
**tel. (058) 686-63-42**

**Dot.: Nr postępowania nadany przez zamawiającego ZP.271.10.2024.KD pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej – ul. Młyńskiej w miejscowości Korne”**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**

Prosimy o umieszczenie na stronie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót

**Odpowiedź:** Wymagane decyzje i uzgodnienia zostaną przekazane wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o umieszczenie na stronie decyzji na wycinkę drzew

**Odpowiedź:** wskazane w przedmiarze drzewa zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie wymagają zezwolenia na wycinkę

**Pytanie nr 3**

Prosimy o umieszczenie na stronie uzgodnień z gestorami sieci energetycznej, teletechnicznej oraz wodno - kanalizacyjnej

**Odpowiedź:** wymagane decyzje i uzgodnienia zostaną przekazane wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

**Pytanie nr 4**

Czy należy wykonać odcinki próbne dla warstwy wiążącej z BA AC 16W oraz warstwy ścieralnej Z BA AC 11S?

**Odpowiedź:** decyzję o wykonaniu odcinków próbnych podejmie inspektor nadzoru inwestorskiego

**Pytanie nr 5**

Dotyczy poz. 4 i 5 przedmiaru robót – wycinki drzew śr. ( 10-15 ) wraz z karczowaniem pni. Czy do wyceny przyjąć 52 sztuki jak podano w przedmiarze robót, czy 22 sztuki jak zaznaczono na Planie Sytuacyjnym Zagospodarowania Terenu – rys. nr 2 oraz czyją własność stanowią będą drzewa po wycince, Zamawiającego czy Wykonawcy ?

**Odpowiedź:** Należy wyciąć 52 szt. podane w przedmiarze. Zakres pokazany w części rysunkowej dotyczy obszaru zalesionego.

**Pytanie nr 6**

Na Planie Sytuacyjnym Zagospodarowania Terenu rys. nr 2 zaznaczono przebieg istniejącego kabla sieci teletechnicznej, który biegnie w jezdni, poboczach, skarpach. Czy kabel ten należy przełożyć czy pozostawić na miejscu?

**Odpowiedź:** Kabel teletechniczny nie podlega przebudowie.

**Pytanie nr 7**

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne D-05.03.05a oraz D-05.03.05b dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych opierają się na nieaktualnych już Wytycznych Technicznych WT-2 z 2010 r. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe należy wykonać zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi WT-2 2014

**Odpowiedź:** Mieszanki mineralno-asfaltowe należy wykonać zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi WT-2 2014

**Pytanie nr 8**

Trasa dojazdu na miejsce realizacji robót prowadzi przez obiekt mostowy z ograniczeniem dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów do 3,5t., z zastrzeżeniem, że nie dotyczy oz wywozu drewna. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści ruch pojazdów budowy przez w/w obiekt inżynierski

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści ruch pojazdów budowy przez w/w obiekt inżynierski

**Pytanie nr 9**

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać rozbiórkę schodów terenowych prowadzących do obiektu sakralnego oraz dokonać w tym miejscu zmiany profilu skarpy. Prosimy o potwierdzenie, że w/w schody nie będą podlegały odtworzeniu/odbudowaniu w innym miejscu w ramach przedmiotowego zadania.

**Odpowiedź:** Schody nie będą podlegały odtworzeniu.

**Pytanie nr 10**

W przedmiarze jest pozycja nr 10 koryta gł. 30 cm z obmiarem 0. Czy to prawidłowa wartość?

**Odpowiedź:** Pozycja korytowania nie występuje.

Z up. Wójta

*mgr Zdzisław Robłocki*  
DYREKTOR ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
GMINY KOŚCIEZYNA