

Przedmiar robót

Kosztorys

Data: 23.04.2024

Budowa: PRZEBUDOWA MIESZKANIA PRZY UL.OPOLSKIEJ 26B/3

Zamawiający: Powiat Tarnogórski

ul. Opolska 26B/3, 42-600 Tarnowskie Góry

Jednostka opracowująca kosztorys:

Kosztorys opracowali:

mgr inż. arch Małgorzata Wasielewska,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe			
1.1 Element			
1.1.1 KNR 401/349/1 Rozebrawie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej $3.22 \cdot \{0.13 \cdot 0.26 + 2.16 \cdot 0.15 + 0.15 \cdot (1.93 + 1.45 + 1.03 + 0.49) + 0.4 \cdot 1.0 + 0.1 \cdot 5.37\}$ (import) Razem = 6.540000 <div> <div>6.540000</div> <div>= 6,540000</div> <div>= 0,000000</div> <div>6,54</div> </div>	6,54		m3
1.1.2 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - linoleum	66,87		m2
1.1.3 KNR 401/701/4 Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 $3.22 \cdot (2 \cdot 2.99 + 2 \cdot 1.5 + 2 \cdot 3.76 + 2 \cdot 2.99 + 2 \cdot 5.37 + 2 \cdot 5.58 + 2 \cdot 5.68 + 2 \cdot 3.60) + 2 \cdot 0.52 \cdot 3.02 - (1.35 \cdot 2.20 + 0.65 \cdot 1.2 + 4 \cdot 1.35 \cdot 2.25) - (1.0 \cdot 2.1 + 0.8 \cdot 2.1)$ (import) Razem = 186.130000 <div> <div>186,130000</div> <div>= 186,130000</div> <div>= 0,000000</div> <div>186,13</div> </div>	186,13		m2
1.1.4 KNR 401/701/7 Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2	66,87		m2
1.1.5 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km $\#p1 + \#p2 \cdot 0.02 + \#p3 \cdot 0.02$ (import) Razem = 11.600000 <div> <div>11,600000</div> <div>= 11,600000</div> <div>= 0,000000</div> <div>11,60</div> </div>	11,60		m3
1.1.6 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km $\#p5$ (import) Razem = 11.600000 <div> <div>11,600000</div> <div>= 11,600000</div> <div>= 0,000000</div> <div>11,60</div> </div>	11,60	9,00	m3
2 Roboty budowlane			
2.1 Element			
2.1.1 KNR 202/114/3 Ściany budynków wielokond. z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr. wap. lub cem.-wap. gr. 2 ceg. $0.25 \cdot 3.22$ (import) Razem = 0.810000 <div> <div>0,810000</div> <div>= 0,810000</div> <div>= 0,000000</div> <div>0,81</div> </div>	0,81		m2
2.1.2 KNR 14/2010/6 Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 $3.22 \cdot (3.11 + 5.37 + 1.8 + 1.4)$ (import) Razem = 37.610000 <div> <div>37,610000</div> <div>= 37,610000</div> <div>= 0,000000</div> <div>37,61</div> </div>	37,61		m2
2.1.3 KNR 14/2010/9 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 $3.25 \cdot 2.26$ (import) Razem = 7.350000 <div> <div>7,350000</div> <div>= 7,350000</div> <div>= 0,000000</div> <div>7,35</div> </div>	7,35		m2
2.1.4 KNR 202/126/4 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr. 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojed.	2,00		szt
2.1.5 KNRW 202/147/1 Nadproża prefabrykowane $2 \cdot 1.1 + 2 \cdot 1.3$ (import) Razem = 4.800000 <div> <div>4,800000</div> <div>= 4,800000</div> <div>= 0,000000</div> <div>4,80</div> </div>	4,80		m
2.1.6 ORGB 202/1132/1 (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	65,64		m2
2.1.7 KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 22 mm w celu wyrównania podłoża $\#p12$ (import) Razem = 65.640000 <div> <div>65,640000</div> <div>= 65,640000</div> <div>= 0,000000</div> <div>65,64</div> </div>	65,64		m2
2.1.8 KNR 202/1118/10 Posadzki - płytki 23x120cm płytki drewnopodobne układane na klej metodą zwykłą	12		m2
2.1.9 KNRW 202/606/1 Ułożenie folii pod panele $\#p17$ (import) Razem = 55.070000 <div> <div>55,070000</div> <div>= 55,070000</div> <div>= 0,000000</div> <div>55,07</div> </div>	55,07		m2
2.1.10 KNRW 202/608/3 Ułożenie podkładu pod panele podłogowe gr. 5 mm $\#p17$ (import) Razem = 55.070000 <div> <div>55,070000</div> <div>= 55,070000</div> <div>= 0,000000</div> <div>55,07</div> </div>	55,07		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.1.11 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych	55,07		m2
2.1.12 KNRW 202/1124/6 Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	49,25		m
2.1.13 KNRW 202/2006/1 Sufity podwieszane GKF	4,40		m2
2.1.14 ORGB 202/1134/1 (z.VII) Gruntowanie podłoży - sufity	65,64	2,00	m2
2.1.15 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - sufity #p20 65.640000 (import)Razem =65.640000	= 65,640000 = 0,000000 65,64	65,64	m2
2.1.16 ORGB 202/1134/2 (z.VII) Gruntowanie podłoży - ściany 3.22*(2*2.99+2*1.5+2*1.25+2*3.11+2*2.26+2*3.11+4*5.37+2*2.53+2*3.00+2*3.60+2*5.68+2*1.65+2*1.25)+2*0.52*3.02-(1.35*2.20+0.65*1.2+4*1.35*2.25+0.7*4.04)-(2*1.0*2.1+3*0.9*2.1) (import)Razem =249.340000	= 249,340000 = 0,000000 249,34	249,34	2,00 m2
2.1.17 KNR 202/803/3 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach #p22-#p24 231.340000 (import)Razem =231.340000	= 231,340000 = 0,000000 232,34	232,34	m2
2.1.18 KNR 12/829/5 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm - na klej	17		m2
2.1.19 KNR 12/829/5 Licowanie ścian płytkami o wymiarach płytki 23x120cm płytki drewnopodobne - na klej	9		m2
2.1.20 KNR 12/829/2 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 20 cm - na klej	3		m2
2.1.21 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - ściany	200,00		m2
3 Stolarka			
3.1 Element			
3.1.1 KNNR 2/1103/1 Montaż skrzydeł drzwiowych wejściowych do mieszkania, antywłamaniowych pełnych fabrycznie wykończonych z podcięciem 100x210cm	2,10		m2
3.1.2 KNNR 2/1103/1 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z podcięciem 90x210cm 0.9*2.1 (import)Razem =1.890000	= 1,890000 = 0,000000 1,89	1,89	m2
3.1.3 KNNR 2/1103/1 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 90x210cm 0.9*2.1 (import)Razem =1.890000	= 1,890000 = 0,000000 1,89	1,89	3,00 m2
3.1.4 KNNR 2/1101/3 Montaż okna nieotwieralnego 70x404cm 0.7*4.04 (import)Razem =2.830000	= 2,830000 = 0,000000 2,83	2,83	m2
3.1.5 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeżnic stalowych	5,00		szt.
4 Wyposażenie			
4.1 Łazienka			
4.1.1 Armatura: brodzik, miska wc, umywalka kabina prysznicowa	1,00		kpl
4.1.2 Bateria umywalkowa i prysznicowa	1,00		kpl
4.2 Kuchnia			
4.2.1 Zabudowa kuchni w zlew, piekarnik, płytę elektryczną/indukcyjną czteropalnikową razem z montażem	1		kpl