

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie pn.: NAPRAWA - REPROFILACJA KORYTA POMPY ŚLIMAKOWEJ NR 1

1. Demontaż osłon na całej długości pompy ślimakowej i części zabudowy komory
2. Zabezpieczenie komory dolnej pompy ślimakowej przed napływem ścieków (uszczelnienie zastawek itp.)
3. Oczyszczenie kraty wstępnej przed pompami ślimakowymi.
4. Demontaż i montaż podestów górnego i dolnego
5. Demontaż i montaż komory przy wylocie ścieków surowych
6. Demontaż ślimaka pompy ślimakowej
7. Przewiezienie zdemontowanej pompy ślimakowej na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie COŚ.
8. Skucie powierzchni betonowej o gr. ok. 10,00 cm i powierzchni ok.50,00 m²
9. Oczyszczenie powierzchni betonowej metodą strumieniowo - ścierną lub hydrodynamiczną na powierzchni ok. 50,00 m²
10. Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia .
11. Montaż siatki zbrojeniowej z prętów o śr. fi 6 mm na powierzchni ok. 50,00 m²
12. Wykonanie warstwy betonowej naprawczej gr. ok. 10 ,00 cm z zapraw PCC o podwyższonej odporności na ścieranie na powierzchni ok. 50,00 m²
13. Wykonanie dodatkowej powłoki zwiększającej odporność mechaniczną na ścieranie i chemiczną koryta pompy ślimakowej na powierzchni ok. 50,00 m²
14. Wykonanie nowego gniazda łożyska dolnego
15. Transport pompy ślimakowej przewidzianej do zamontowania z miejsca składowania w pobliżu pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego do miejsca montażu.
16. Montaż i ustawienie ślimaka pompy ślimakowej
17. Sprawdzenie działania pompy przy pracy na I i II biegu.

Komune Wodociąg S.p. z o.o.
Wydział Inwestycji i Remontów
Inspektor Nadzoru

mgr inż. Jacek Glegoła
Idr. bud. Nr. 11 N.KZ.72401157/87

20/06/24