

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót

I. Część ogólna

- Przedmiotem robót, jest wymiana drzwi wejściowych do lokali w lokalach administrowanych przez ZGM w Gorzowie Wlkp. wg zbiorczego zestawienia
- Zakres robót obejmuje
 - Demontaż starych drewnianych lub metalowych ościeżnic.
 - Zamurowanie (zmniejszenie) otworu do wymiaru drzwi.
 - Montaż nowych metalowych ościeżnic.
 - Założenie skrzydeł drzwiowych płytowych, metalowych, pełnych wraz z okuciami.
 - Otynkowanie ościeży i wykonanie gładzi gipsowej.

II. Wymagania dotyczące właściwości materiałów oraz niektóre wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

- **Stolarka drzwiowa**
 - Drzwi wejściowe do lokali – metalowe profilowane jednoskrzydłowe koloru białego lub brązowego
 - Okucia – klamka i szylidy dobrane pod kolor drzwi
 - Ościeżnice stalowe – pomalowane pod kolor drzwi
 - Narożniki ościeży zabezpieczone kątownikiem aluminiowym
 - Próg drewniany pomalowany pod kolor drzwi

III. Wymagania związane z wykonaniem robót budowlano-montażowych ogólnie

- wykonawca robót powinien zabezpieczyć znajdujący się w pomieszczeniach gdzie jest dokonywana wymiana drzwi – sprzęt podłogi i meble, przed uszkodzeniami, zabrudzeniem a po wykonaniu robót doprowadzić pomieszczenie do stanu w jakim ono było przed przystąpieniem do robót.

IV. Roboty rozbiórkowe

- **Demontaż starych drzwi drewnianych i płytowych**
 - Zakres robót obejmuje demontaż starych drzwi drewnianych i płytowych wraz z ościeżnicami drewnianymi i metalowymi, wyniesienie na zewnątrz, wywóz ich na wysypisko.

V. Roboty odtworzeniowe

- **Montaż nowej stolarki drzwiowej**
 - Ościeżnice drzwiową zamontować na dyble stalowe
 - Podczas montażu ościeżnicy zachować ich pion i poziom

- Pianowanie – zachować pełne wypełnienie szczelin pomiędzy oknem a murem. Po stwardnieniu piany – należy ją obciąć i zatynkować
- Po zawieszeniu skrzydła drzwiowego – sprawdzić prawidłowość okuć i dokonać prawidłowej regulacji na zawiasach
- Prawidłowo obsadzić nadproże strunobetonowe
- **Obróbki ościeży drzwiowych**
 - Po obsadzeniu drzwi wykonać tynki ościeży drzwiowych wraz z wykonaniem gładzi gipsowej

VI. Odbiór robót

- Odbiorowi robót podlega:
 - Całość wykonanych robót

VII. Rozliczenie robót

- Rozliczenie robót nastąpi na podstawie zawartej umowy.