

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej		
1	Element	ROBOTY BUDOWLANE		
1.1	KNR404/302/1	Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych - (2,0x4,9+1,5x3,15)x0,15	m3	2,18
1.2	KNR202/1204/3	Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2'm2, wraz z ościeżnicą 1x2,0	kpl	2
1.3	KNR202/109/1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4.5'm, pustak Max/220, grubość 19'cm - uzupełnienie po montażu drzwi ppoż.	m2	1,4
1.4	KNR202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne (ściany + sufit)	m2	118
1.5	KNR202/829/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	2,17
1.6	KNR202/829/2	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej, płytki o wymiarach 30x8cm (cokół)	m2	2,17
1.7	KNR202/829/2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	49,1