

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Tel.: (91) 4247230

Fax: (91) 4853242

e-mail: dzial.zarzadzania.majatkem.sieciovym.szczecin@psgaz.pl

DROVIA Bogdan Bloch
ul. Grafitowa 45 m. 4
72-006 Mierzyn

Wasz znak:

Nasz znak: **PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102466.001/22**

Szczecin, 12.04.2022 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Szczecin, m. Szczecin, ul. Ku Słońcu, dz. 22/1

- zadanie pn. "Budowa drogi rowerowej w ramach zadania pn.: „Jezioro Słoneczne – poprawa infrastruktury rekreacyjno - rowerowej”.

Nawiązując do złożonego w naszym Zakładzie wniosku dotyczącego uzgodnienia planu sytuacyjnego dla zadania pn. "Budowa drogi rowerowej w ramach zadania pn.: „Jezioro Słoneczne – poprawa infrastruktury rekreacyjno - rowerowej" informujemy, że w granicach opracowania przedmiotowego zadania posiadamy następującą czynną sieć gazową średniego i niskiego ciśnienia:

1. Gazociąg średniego ciśnienia DN 250 mm stal. (rok budowy 1976) ułożony pod projektowaną ścieżką rowerową.
2. Gazociąg niskiego ciśnienia DN 200 mm stal. (rok budowy 1980) ułożony pod projektowaną ścieżką rowerową.

Sieć gazowa wymieniona w punktach 1 i 2 w zależności od lokalizacji (jezdnia, chodnik, pobocze) ułożony jest na różnych głębokościach posadowienia z przykryciem od 0,6 m do 1,1 m (zgodnie z przepisami obowiązującymi w latach jego budowy – w odniesieniu do ówczesnych rzędnych terenu).

Opisana powyżej sieć gazowa wniesiona jest na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu dostępnych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie oraz dodatkowo oznaczony przez nas zgodnie z legendą na załączonym planie sytuacyjnym.

Istniejąca czynna sieć gazowa zlokalizowana w obrębie przedmiotowego zadania jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.o. do modernizacji, ulepszenia, przebudowy.

W odniesieniu do czynnej sieci gazowej obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla w/w sieci gazowej, na czas jej użytkowania wyznaczone zostały strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych w zależności od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 1 - 30 m (załącznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporządzenia) i wyznaczone zostały pasy eksploatacyjne równe strefom kontrolowanym o szerokości 1,0 m. W strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m opisanej powyżej sieci gazowej Zakład nasz kontroluje wszelkie działania mogące spowodować jej uszkodzenie lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie, a wszelkie prace w

obrębnie tych stref mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zakładem.

Informujemy, że plan sytuacyjny dla zadania pn. "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi rowerowej w ramach zadania pn.: „Jezioro Słoneczne – poprawa infrastruktury rekreacyjno - rowerowej” opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami, które należy uwzględnić w opracowywanej dokumentacji projektowej:

- a) W miejscach, w których zlokalizowany jest czynna sieć gazowa nie należy zmniejszać warstw jego przykrycia i obniżać rzędnych terenu. Warstwy konstrukcyjne projektowanej drogi dla rowerów powinny znaleźć się ponad odcinkami czynnej sieci gazowej. Należy zachować odległość pionową min 0,2 m pomiędzy wierzchem gazociągu a spodnią warstwą konstrukcyjną ścieżki pieszo-rowerowej. Grubość konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej około 0,41 m.
- b) Na min. 7 dni przed przystąpieniem do robót należy o planowanym terminie ich rozpoczęcia powiadomić Gazownię Szczecin Północ (ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, tel. 91 482 42 81 (z menu należy wybrać cyfrę nr 3), faks 91 487 71 27, email: gazownia.szczecin.polnoc@psgaz.pl) powołując się na znak naszego pisma.
- c) W strefach kontrolowanych o szerokości 1-go metra istniejącej w rejonie opracowania czynnej sieci gazowej nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, składować ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągów, a wszelkie prace budowlano-montażowe w tych strefach należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- d) Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w strefie kontrolowanej istniejącej sieci gazowej należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapach i ich głębokości posadowienia ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącą siecią gazową należy skontaktować się z Gazownią Szczecin Północ.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objętego niniejszym uzgodnieniem, każdorazowo należy zgłosić ten fakt w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Szczecinie, powołując się na znak niniejszego pisma.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie "Cennika Usług Pozataryfowych", za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dla zadania j.w. pobierana jest opłata w wysokości 104 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wysłana została do Pana oddzielną korespondencją.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sektora Ewidencji i Zarządzania
Dorota Tomkiel-Balcar


Załączniki:

1. Plan sytuacyjny – nr rys. D 02

Do wiadomości:

- 1.) Adresat
- 2.) Gmina Miasto Szczecin
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin
- 3.) Gazownia Szczecin Północ
- 4.) Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym a/a

Sprawę prowadzi: Marek Michałowski, marek.michalowski@psgaz.pl, tel. 914247240



LEGENDA:

	proj. ciąg piesz, pieszo-rowerowy i utwardzenia przy urządzeniach rekreacyjnych o nawierzchni przepuszczalnej
	proj. nawierzchnia drogi dla rowerów z kostki betonowej (kolor czerwony)
	proj. obrzeże betonowe 8x30cm
	proj. obrzeże trawnikowe
	projektowane ławki - zgodnie z KMMMS
	projektowane śmietniki - zgodnie z KMMMS
	istniejące ciągi piesz i drogi rowerowe

NAZWA PROJEKTU

Budowa drogi rowerowej w ramach zadania pn.: "Jezioro Słoneczne - poprawa infrastruktury rekreacyjno - rowerowej."

LOKALIZACJA INWESTYCJI

ulice: Ku Słońcu
 dz. nr 22/1 obr. 2100
 Gmina Miasto Szczecin
 woj. zachodniopomorskie

INWESTOR

Gmina Miasto Szczecin
 Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
 ul. Ku Słońcu 125A
 71-080 Szczecin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DROVIA

DROVIA Bogdan Bloch
 ul. Grafitowa 45/4, 72-006 Mierzyn
 T: 0 608 37 63 55, E: info@drovia.pl
 www.drovia.pl

BRANŻA

DROGOWA, ZIELEŃ

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Bogdan Bloch
 upr. bud. ZAP/0051/POOD/12
 specjalność: drogowa

PODPIS

PROJEKTOWAŁ

PODPIS

NAZWA RYSUNKU

PLAN SYTUACYJNY

DATA

03.2022

NR PROJEKTU

263/2021

ROZMIAR

594x1700

SKALA

1:500

NR RYSUNKU

D 02

Żadna część niniejszego rysunku nie może być kopiowana w żadnej formie ani żadnymi metodami ręcznymi, mechanicznymi i elektronicznymi łącznie z wykorzystaniem systemów przetwarzania i odzwierciedlania informacji bez pisemnej zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.