



MYKONANIE POZIOCHÓW WRAZ Z DEMIZACJĄ





LEGENDA:

— PVC 160 — KANALIZACJA SANITARNA — RURY PVC (PROWADZONE POD STROPEM)

— PVC 110 — KANALIZACJA SANITARNA — RURY PVC (PROWADZONE POD STROPEM)

UM1 — umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na śrubach z półpostumentem + jednoczysztyłowa chromowana bateria umywalkowa stojącej, wyposażona w głowice ceramiczne

UM2 — umywalka porcelanowa 55x66 dla osób niepełnosprawnych mocowana na śrubach bez otworu

WC1 — miska ustępowa — zestaw do montażu przysięcennego, rama stalowa samonośna, spłuczka 6 — 9l, pneumatyczny zawór odpływowy, przyłącze wodne z wbudowanym zaworem kątowym

WC2 — miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych — zestaw do montażu przysięcennego, rama stalowa samonośna, spłuczka 6 — 9l, pneumatyczny zawór odpływowy, przyłącze wodne z wbudowanym zaworem kątowym

WC3 — umywalka porcelanowa 55x48 wpuszczana w blat + jednoczysztyłowa chromowana bateria umywalkowa stojącej, wyposażona w głowice ceramiczne

BN — kabina prysznicowa kwadratowa 90, brodzik obudowy ze zintegrowaną obudową oraz podstawą styropianową, wysokość brodzika 5cm, ściany kabiny wykonane ze szkła bezpiecznego hartowanego gr. 6mm zgodnie z PN:EN 12150-1, pokrycie powłoką ochronną o właściwościach hydrofobowych utwardzającą czyszczenie kabiny + baterie natryskowe, jednoczysztyłowa bateria prysznicowa, montowana na ścianie z głowicą ceramiczną, dźwignię metalową, z regulowanym ogranicznikiem strumienia przepływu, powłoka chromowana, przyłącze 1/2"

BZ1 — stół zlew jednokomorowy z ociekaczem, wpuszczany w blat, o wymiarach 480x435x150 (długość, szerokość, głębokość), odporny na zarysowania, przebarwienia

BZ2 — zlew jednokomorowy bez ociekacza, ze stali nierdzewnej, o wymiarach 480x480x150 (długość, szerokość, głębokość)

P — pisuar ceramiczny, wymiary : 34,5cm x 56cm x 36cm, dopływ z góry, natynkowa spłuczka ciśnieniowa, odpływ pionowy poprzez syfon

Wp — wpust podłogowy DN 50 z syfonem i nasadą do wyłapywania z ramką ze stali nierdzewnej

K — kran DN15

NR	NAMNA POMIESZCZENIA	POW.
-1	koniarz	7,67m ²
-2	szatnia z węzłem sanitarnym D	11,09m ²
-3	szatnia z węzłem sanitarnym M	17,56m ²
-4	pomieszczenie portalkowe	2,42m ²
-5	serwerownia	11,10m ²
-6	pomieszczenie techniczne	17,71m ²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA K-1		67,55m ²

NAMA OBIEKTU BUDOWANEGO		
BUDYNEK UŻYTKOWOŚCI PUBLICZNEJ		
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE		
76-010 POLANÓW, UL. DWORCOWA 11		
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4		
OBREB 0004 POLANÓW		
PROJEKTANT		
mgr inż. Sylwester Chudy		
nr upr. bud. ZNP/0156/POCS/11		
PROJEKTANT SPRAWOZDAJCZ		
mgr inż. Łukasz Sójka		
nr upr. bud. ZNP/0056/PMS/21		
TITUL RYSUNKU		
RZUT KONDYKACJI -I-		
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ		
DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU
XII.2022r	1:50	S2
35		