

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont dachów Baza Magazynowa Piła Motylewo; ul. Ceramiczna</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty naprawcze - Budynek Magazynowy Mundurowy</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0518-05 analogia	Posmarowanie powierzchni dachu uszczelniaczem dekarским z zakitowaniem uszkodzeń- naprawa na łączeniach koryta zbierającego wodę opadową z dachu 31,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31,800	
				RAZEM	31,800
<b>2</b>		<b>Budynek Hali „Cierpice”</b>			
2 d.2	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu uszczelniaczem dekarским z zakitowaniem uszkodzeń- naprawa na łączeniach koryta zbierającego wodę opadową z dachu 74,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74,200	
				RAZEM	74,200
3 d.2	KNR 4-01 0529-03	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych , umocowanie obruszonych uchwytów 121	m  m	  121,000	
				RAZEM	121,000
4 d.2	KNR 4-01 0526-04	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0 m 18	szt  szt	  18,000	
				RAZEM	18,000
5 d.2	KNR 4-01 0523-07	Wstawienie i polutowanie małych łatek o powierzchni do 0.01 m2 z blachy z cynku- Hala „Cierpice” 82	miejsc  miejsc	  82,000	
				RAZEM	82,000
<b>3</b>		<b>Czyszczenie rynien i rur spustowych- Budynek Magazynu Mundurowego i Hala „Cierpice”</b>			
6 d.3	Kalkulacja indywidualna	Ręczne czyszczenie rynien, rur spustowych i koryt dachowych - udrożnienie  226	m  m	  226,000	
				RAZEM	226,000