




GEOMETRIA ŚCIANKI
WLOTU W KM 1+436.00
skala 1:50



PRZĘKRÓJ B-B



WSPÓŁRZĘDNE TYCZENIA ŚCIANKI:
1: X=7548810.73 Y=5550312.85
2: X=7548812.68 Y=5550312.37
3: X=7548814.62 Y=5550311.89




WYKAZ ZBROJENIA					
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]	
				AIIN	AIIN
	[mm]	[szt]	[cm]	Ø10	Ø12
Element: Ścianka wlotu w km 1+436.00					
1	Ø12	27	539		145,53
2	Ø12	36	392		141,12
3	Ø10	38	43	16,34	
4	Ø12	8	120		9,6
Długość razem			[m]	16,34	296,25
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,617	0,888
Masa razem			[kg]	10,1	263,1
Masa ogólna			[kg]	274	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:
Beton: C25/30 (B30) $V = 3,0 \text{ m}^3$
Stal zbroj.: AIII-N $G = 274 \text{ kg}$

UWAGA:
1. Wymiary prętów podano w ich osiach.
2. Minimalna otulina wynosi 4cm.
3. W miejscu przepustu pręty należy odpowiednio dociąć, dostosowując ich długości do kształtu przekroju przepustu.

ZBROJENIE ŚCIANKI
WLOTU W KM 1+436.00
skala 1:20



Biuro Projektowe: KREO-MOST Krzysztof Kanach <i>a/l. Rejtana 53a/202</i> 35-326 Rzeszów					NIP 818-154-45-92 REGON 365092893					tel. kom. 691 623 299				
Inwestor: Gmina Sędziszów Małopolski ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Młp.					Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWA DROGI									
Opracowanie: PROJEKT WYKONAWCZY					Nr umowy:									
Nazwa zadania: Przebudowa ul. Wschodniej nr 107614R w Sędziszowie Małopolskim - Osiedle Borek Wielki					Rysunek: GEOMETRIA I ZBROJENIE ŚCIANKI WLOTU W KM 1+436.00									
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko:				Nr uprawnień:		Podpis:		Data:					
Projektant:	mgr inż. Mateusz Hołub				PDK/0146/PWOD/14				06.2021					
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kanach				PDK/0080/PWOM/14				06.2021					
Pracownia projektowa:	KREO-MOST Krzysztof Kanach <i>Projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze, ekspertyzy i przeglądy obiektów mostowych, nadzory inwestorskie</i>				Skala: 1:50 1:20				Nr rys.		7.10			