

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7,48*9,76<217> 3,04*9,76*2<217> 5,7<303> 22,9<304> 27,7<305> 17,4<305a> 9,5<hall> 16<wykładzina dywanowa>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 73,005 59,341 5,700 22,900 27,700 17,400 9,500 16,000	
				RAZEM	231,546
2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.1	m ² m ²	 231,546	
				RAZEM	231,546
3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.1	m ² m ²	 231,546	
				RAZEM	231,546
4	KNR 2-02 1112-07	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki PCW- panele LVT poz.1 -16+16<wykładzina dywanowa>	m ² m ² m ²	 231,546 0,000	
				RAZEM	231,546
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,71*(7,48+7,48+9,76+9,76)<217> (2,6*(9,76+(0,5*3,04*2,6*2)))*2<217> 2*9,76*4<217> 17,8<303> 64,8<304> 71,6<305> 49,3<305a> 21,6<hall> 70,00<klatka schodowa>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 93,441 91,853 78,080 17,800 64,800 71,600 49,300 21,600 70,000	
				RAZEM	558,474
6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.5	m ² m ²	 558,474	
				RAZEM	558,474
7	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - w miejscu po ściankach działowych 0,2*(3,78+2,57+2,14+2,14) poz.5*20%	m ² m ² m ²	 2,126 111,695	
				RAZEM	113,821
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzmoznanego samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km poz.1*0,02<wykładzina> 2,71*0,12*(3,78+2,57+2,14+2,14)<ścianki>	m ³ m ³ m ³	 4,631 3,457	
				RAZEM	8,088
9	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów poz.8	m ³ m ³	 8,088	
				RAZEM	8,088
10	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 3,04+9,76+3,04+9,76+9,76+9,76+7,48+7,48+9,76+3,04+3,04+9,76<217>	m m	 85,680	
				RAZEM	85,680
11	KNR AT-12 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Ściana 100A75 0,85*7,6	m ² m ²	 6,460	
				RAZEM	6,460
12	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,7*2,00*2	m ² m ²	 2,800	
				RAZEM	2,800
13	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,70*2,00*2	m ² m ²	 2,800	
				RAZEM	2,800
14	KNR 4-01 0903-01	Demontaż skrzydeł drzwi.	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
15		roboty elektryczne Gniazda 2P+PE Data 36szt Przewody YDY 3x2,5 300mb Przewody YDY 3x1,5 100mb Oprawy oświetleniowe LED, 5500lm, UGR<19 - 12szt Listwy 85mb Przewód YDY 5x6 - 25mb Rozdz. (FR104 63A 1szt., ochronnik kl. II, Wył. różnicowo-prądowy z członem nadprądowym B16 6szt) Przewód HDMI -1szt	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000