



PRZEGRODY POZIOME




D3 - Zadaszenie komunikacja przewieszenie

- membrana dachowa PROTAN 1.5
- styropian EPS150 gr.5cm
- włóknina szklana 120g/m2
- blacha trapezowa TR50 gr.0,75
- konstrukcja stalowa / przestrzeń instalacyjna
- podwieszany sufit rastrowy/lamelowy z profili systemowych stalowych/aluminiowych + pasma świetlne




D4 - Zadaszenie magazyn

- membrana dachowa PROTAN 1.5
- styropian EPS150 gr.5cm
- włóknina szklana 120g/m2
- blacha trapezowa TR50 gr.0,75
- wełna mineralna ($\lambda=0,040$ W/mK) gr. 10cm
- konstrukcja stalowa widoczna




CH1 - Chodniki

- kostka betonowa gr. 6cm kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa tłuczeń betonowy gr.25 cm
- podsypka piaskowa zagęszczona $l_s=1,0$ gr 25cm.
- grunt rodzimy








B1 Nawierzchnia boiska - nawierzchnia syntetyczna przepuszczalna

- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowo-gumowa typu EPDM gr.14mm (dolna warstwa SBR gr. 7mm + górna kolor EPDM gr. min. 7mm)
- Warstwa stabilizacyjno elastyczna ET o - gr.35mm
- KRUSZYWO ŁAMANE 0,075-31,5mm - gr.5cm
- KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 31,5-63mm - gr.15cm
- PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWOWO do $l_s=1$ - gr.15 cm
- DNO WYKOPU - dogęścić dodatkowo na głębokość min. 0,5m do $l_s=1$
- GRUNT RODZIMY



PRZEGRODY PIONOWE



ul. Chełmińska 106A/39 ; 86-300 Grudziądz
56 6578491; 500 647785 grupa.concept@gmail.com

Inwestor

Gmina Gąbin

ul. Stary Rynek 16 ; 09-530 Gąbin

Tytuł projektu

Przebudowa Stadionu Miejskiego w Gąbinie wraz z budową budynku trybuny głównej z zapleczem, budową budynku kas biletowych i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Adres inwestycji

Dz. nr 259 obręb 0001 (Gąbin) jednostka ewidencyjna: 141906_4 Gąbin, 09-530 Gąbin

Nr projektu

23_2021

Data

GRUDZIEŃ 2021

Tytuł arkusza

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE - PRZEGRODY

Faza

PROJ. TECHNICZNY

Branża

ARCHITEKTURA

ARCH	PROJEKTANT mgr inż. arch. Tomasz Porębny (KPOKK IA 06/2003)	PODPIS
ARCH	ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Mateusz Prusakowski	PODPIS
ARCH	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Izabela Zwolicka (KPOIKK 09/2003)	PODPIS

Skala rysunków

1:15

Nr Rysunku

PT.A.14

Korekta

PT_01