



UWAGI:

1. Maksymalne podcięcie krokwi 3 cm
2. Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregnować wg. zaleceń producentów, np Fobos M2
3. Drewno sosnowe klasy min. C24
4. Murlatę kotwić do wieńca śrubami M16 co 100 cm

KROKWIE K.1 - 8 x 16 cm
MURLATY M.1- 16 x 16 cm
BELKI STROPOWE B.1 - 8 x 16 cm



mgr inż. Piotr Kulczewski

PEKABUD PIOTR KULCZEWSKI
UL. GRUNWALDZKA 35B/16
60-783 POZNAŃ
TEL: 790-487-602
E-MAIL: PIOTRKULCZEWSKI@GMAIL.COM

INWESTYCJA :	TOALETA PUBLICZNA – KAT. BUD. XVII GMINA OSTROWITE, OBRĘB GIEWARTÓW , DZIAŁKA 158/2		
TEMAT :	RZUT KONSTRUKCJI DACHU		
Projektant:	Teresa Kafecka UPR. BUD. NR GP7342/111/94 UPR. BUD. NR GP.181/7346/II/50/91 W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ I KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ	Podpis:	
Opracował:	mgr inż. Piotr Kulczewski UPR. BUD. NR WKP/0293/0WOK/17	Podpis:	
Inwestor:	GMINA OSTROWITE ul. Lipowa 2 , 62-402 Ostrowite	Nr rysunku 7	
Data 06.2019	Skala 1:50	Faza P.B.	Format A4