

Nowy Duninów, dn. 17.03.2023

Uzupełnienie

Do zakresu prac oraz przedmiaru. W pracach związanych z wykonaniem pokrycia dachu należy uwzględnić obróbkę blachą powlekaną w kolorze dachu dwóch kominów wentylacyjnych zgodnie z rysunkiem technicznym. W związku z tym w przedmiarze robót konstrukcyjnych, w dziale dach , w pozycji nr 41 należy uwzględnić wykonanie w/w prac. W związku z tym obmiar w ilości 28,45m² ulega zmianie i wynosi 36,45m².

Drzwi wewnętrzne, ościeżnica regulowana, konstrukcja skrzydła drzwi ramowa, wypełnienie ościeżnicy oraz skrzydła z płyty wiórowej, skrzydła z klamką oraz sztyldami, okleina ościeżnicy oraz skrzydła w oleinie drewnopodobnej.

Z up. Wójta
KIEROWNIK
Referatu Rozwoju Gospodarczego
Krzysztof Pitatowicz
mgr inż. Krzysztof Pitatowicz