

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Rozbiórka budynku gospodarczego [CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia]		
1	KNR 4-01 0354-04	SST.1	Wykucie z muru drzwi i ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	9,000
			9		9,00000
2	KNR 4-01 0535-08	SST.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	18,930
			0.50*(15.53+3.40)*2		18,93000
3	KNR 4-04 0509-03	SST.1	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	51,510
			(14,80+15,50)*0,5*3,40		51,51000
4	KNR 4-04 0305-01	SST.1	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm	m3	5,994
			#p3*0.06+0.27*0.24*3.20*14		
5	KNR 4-04 0102-02	SST.1	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	24,972
			0.12*(2,54+2,80)*0.5*2.82*8		7,22822
			0,25*(2,80*14,80+(2,80+2,54)*0,5*3,22+2,54*15,33-1,00*2,00*9)		17,74390
6	KNR 4-04 0101-02	SST.1	Rozebranie fundamentów murowanych z bloczków betonowych	m3	6,670
			0.25*0.80*(3,22+15,33+14,80)		6,67000
7	KNR 4-01 0108-09	SST.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3	39,670
			#p1*2.00*0.05+#p2*0.0055+#p3*0.02+#p4+#p5+#p6		
8	KNR 2-02 1101-07 analogia	SST.1	Zasypanie przestrzeni po fundamentach	m3	6,670
			#p6		