

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont dachu garażu		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNRW 401/545/4	Demontaż rynny	m	7,00
1.2	KNRW 401/545/7	Rozebranie obróbek blacharskich		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ogniomur	5,0*0,60		3,00
	pas nadrynnowy	7,0*0,30		2,10
		RAZEM:	5,10	m2 5,10
1.3	KNRW 401/518/4	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, pierwsza warstwa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,0*5,20		26,00
		RAZEM:	26,00	m2 26,00
1.4	KNRW 401/518/5	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, następna warstwa	m2	26,00
1.5	KNRW 401/418/1	Częściowa wymiana deskowania dachu, deski na styk		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,0*0,40		2,00
		RAZEM:	2,00	m2 2,00
1.6	KNRW 202/409/6	Wiatrownica, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,0*0,20*0,025		0,03
		RAZEM:	0,03	m3 0,03
1.7	KNRW 202/504/2	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 2-warstwowe	m2	26,00
1.8	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm (pas nadrynnowy i ogniomur)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		7,0*0,30+5,0*0,60		5,10
		RAZEM:	5,10	m2 5,10
1.9	KNRW 202/524/1	Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi-125·mm	m	7,00
1.10	KNRW 202/524/3	Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, lej spustowy	szt	1,00
1.11	KNRW 202/531/4	Rura spustowa z PVC, Fi-110·mm	m	5,00
1.12	KNP 2/806/3 (2)	Elementy dodatkowe rur spustowych , montaż kolanek	szt	1,00
1.13	Kalkulacja indywidualna	Wywóz gruzu i opłata za wysypisko	kpl	1,00