

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania na **Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, dalej ustawa Pzp), wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1: Dotyczy D.04.07.01- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie granulatu asfaltowego do dolnych warstw konstrukcyjnych w ilości zgodnej z WT2-2014, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych właściwości dla mm-a, wskazanych w SST? Granulat asfaltowy przy spełnieniu warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13108-8 i stosowanym do dolnych warstw konstrukcyjnych na drogach każdej kategorii a WT2-2014 jasno precyzuje warunki stosowania tego materiału.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego do dolnych warstw w ilości max do 15%.

Pytanie 2: Dotyczy D.05.03.05a - W pkt. 2.2. wskazano do warstwy wiążącej AC16W KR3 użycie lepiszcza PMB 25/55-60. Zgodnie z WT2 2014 do warstwy wiążącej KR3 można obligatoryjnie przyjąć asfalt drogowy 35/50. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 35/50, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych właściwości dla mm-a w wskazanej SST?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że WT2 2014 dopuszcza możliwość stosowania lepiszcza PMB 25/55-60 do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy lub wiążącej. Warstwę wiążącą należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz dokumentacją przetargową.

Pytanie 3: Dotyczy D-05.03.05a - w pkt. 5.7 podano wymagania dla wolnej przestrzeni w warstwie (4,5-8,0%). Zgodnie z WT-2 2016 wymagania dla wolnej przestrzeni w warstwie dla wiążącej KR 3-7 mieszczą się w przedziale (3,0 - 8,0 %). Prosimy o zmianę zapisów w specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga żeby wolne przestrzenie w warstwie wiążącej mieściły się w przedziale 3,0 - 8,0%. W załączeniu przekazujemy skorygowaną SST D-05.03.05a.

Pytanie 4: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie przedmiarów robót. Warstwa wyrównawcza AC16W (poz. 101 i 128) Etapu 1 i 2 podana jest w m3 a (poz. 103) Etapu 3 w m2.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu skorygowany TER.

Pytanie 5: Jeśli Zamawiający jest w posiadaniu tabeli robót ziemnych to zwracamy się z prośbą o jej udostępnienie w ramach pełnego opisu przedmiotu zamówienia.



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w załączeniu przekazuje projekt wykonawczy. Zestawienie robót ziemnych znajduje się w opisie technicznym branży drogowej.

Pytanie 6: W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej brakuje przekrojów poprzecznych, normalnych i podłużnych dla branży drogowej. Zwracamy się z prośbą o ich uzupełnienie i udostępnienie Wykonawcom.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w załączeniu przekazuje projekt wykonawczy.

Pytanie 7: Prosimy o uściślenie jednostki kosztorysowej pozycji 103 w etapie III, gdyż nie zgadza się z jednostkami dla tożsamyh pozycji kosztorysowych z etapu I (poz.101) i II (poz. 128).

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje skorygowaną TER.

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści zmianę technologii wykonania robót w branży sanitarnej z bezwykopowej na wykop?

Odpowiedź: Zamawiający prowadzi postępowanie na realizację zadania zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści zmianę materiału w przypadku przewiertów z polimerobetonu na kamionkę lub polietylen?

Odpowiedź: Zamawiający prowadzi postępowanie na realizację zadania zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie 10: Czy Zamawiający pozwoli zmienić klasę sztywności obwodowej rur z SN 16 na SN8? Na odcinkach o głębokości od 1,5 do 4,5 m?

Odpowiedź: Zamawiający prowadzi postępowanie na realizację zadania zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie 11: Czy Zamawiający dysponuje dokładniejszymi badaniami gruntu bo badania są do 2,0 m a kanalizacja schodzi skrajnie na 5,6 m

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje materiałami załączonymi do przetargu.

Pytanie 12: Z dokumentacji wynika że poziom wód gruntowych jest na poziomie 3,7 m. Brak pozycji kosztorysowej na odwodnienia wykopów.

Odpowiedź: Odwodnienie wykopów należy przyjąć zgodnie z SST D.02.01.01 pkt. 9 Podstawa płatności.

Pytanie 13: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jednocześnie zwracamy uwagę, że Wykonawca robót musi spełnić wymagania zawarte m.in. w SST D-00.00.00.

Pytanie 14: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji w trakcie robót z siecią uzbrojenia terenu, które nie są zainwentaryzowane lub są błędnie zainwentaryzowane albo nie są ujęte w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na Inwestorze lub gestorze sieci a nie na Wykonawcy?

Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich robót budowlanych, które okażą się niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy, co odnosi się do dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 (ST Wymagania Ogólne), Specyfikacji Technicznych (ST) jak również do robót, które ze względów technicznych/ technologicznych powinny zostać wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z art.647 Kc, a nie zostały ujęte w ww. wymienionych dokumentach. Pod pojęciem „robót, które ze względów technicznych/ technologicznych w oczywisty sposób powinny zostać wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z art.647 Kc, a nie zostały ujęte w ww. wymienionych dokumentach” Zamawiający rozumie jedynie takie roboty które z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie zostały przewidziane na etapie przygotowywania dokumentacji a których realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 15: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia błędów i braków w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ i załącznikach stanowiących podstawę wyceny oferty i w wyniku tego wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych wykonawca otrzyma za nie wynagrodzenie dodatkowe?

Odpowiedź: W przypadku wystąpienia robót nieobjętych dokumentacją projektową, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zadania, Wykonawca przystąpi do robót po uprzednim otrzymaniu polecenia wykonania od Zamawiającego lub po sporządzeniu protokołu konieczności i uzyskaniu jego akceptacji. Protokół konieczności jest dokumentem zatwierdzającym roboty dodatkowe i podstawą do otrzymania płatności.

Pytanie 16: Czy stosownie do art. 101 Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne.

Pytanie 17: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie decyzje i uzgodnienia.

Pytanie 18: Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu

wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zapisach PPU, przewidziano warunki zmiany do umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, oraz w zakresie terminu. W przypadku wystąpienia robót nieobjętych dokumentacją projektową, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zadania, Wykonawca przystąpi do robót po uprzednim otrzymaniu polecenia wykonania od Zamawiającego lub po sporządzeniu protokołu konieczności i uzyskaniu jego akceptacji.

Protokół konieczności jest dokumentem zatwierdzającym roboty dodatkowe i podstawą do otrzymania płatności.

Pytanie 19: Czy po stronie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z pkt. 8.4 ST D.00.00.00 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie podlega odrębnej zapłacie i uwzględnione będzie w cenie kontraktowej.

Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuści zmianę rury z polimerobetonu na żelbetową z wkładką PEHD?

Odpowiedź: Zamawiający prowadzi postępowanie na realizację zadania zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie 21: Dotyczy D.05.03.05a, pkt 2.2. do zaprojektowania mieszanki AC16W, KR3 wskazano asfalt PMB 25/55-60. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, pod warunkiem spełnienia wszystkich właściwości użytkowych dla końcowego wyrobu, podanych w SST?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że WT2 2014 dopuszcza możliwość stosowania lepiszcza PMB 25/55-60 do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy lub wiążącej. Warstwę wiążącą należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz dokumentacją przetargową.

Pytanie 22: Prosimy o zamieszczenie brakujących przekrojów poprzecznych drogi.

Odpowiedź: Wskazane materiały zostały przekazane w pliku Projekt wykonawczy .

Pytanie 23: Prosimy o zmieszczenie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w załączeniu przekazuje projekt wykonawczy. Zestawienie robót ziemnych znajduje się w opisie technicznym branży drogowej.

Pytanie 24: Prosimy o zamieszczenie poglądowego rysunku projektowanych nowych wiat przystankowych.

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z SST 01.03.07.

Pytanie 25: Dotyczy etapu III – poz. 103 prosimy o weryfikację jednostki obmiarowej, według wyliczeń powinna być tu jednostka m3, a nie m2.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu skorygowany TER.

Pytanie 26: Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień z właścicielami sieci.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zamieszczono projekt budowlany z pozyskanymi uzgodnieniami i warunkami został zatwierdzony decyzją Wojewody nr 10/2019 z dnia 10.05.2019 roku.

Pytanie 27: Dotyczy etapu I – w poz. 124 wskazano ustawienie tablic informacyjnych w ilości 1 kpl., prosimy o doprecyzowanie, ile tablic należy ustawić.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy ustawić 2 tablice informacyjne.

Pytanie 28: Prosimy o wskazanie nowej lokalizacji krzyża przydrożnego, który jest do przestawienia. Czy w ramach przestawienia jest tylko krzyż, czy też krzewy i chodniczek znajdujący się wokół istniejącego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przestawienie krzyża należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie 29: Prosimy o zamieszczenie brakującej opinii Konserwatora Zabytków.

Odpowiedź: W załączeniu zamieszczamy opinię Konserwatora Zabytków.

Pytanie 30: Prosimy o zamieszczenie planu rozbiórek.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje planem rozbiórek.

Pytanie 31: Dotyczy etapu II – w poz. 144 wskazano umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi 50x50x7, natomiast z dokumentacji projektowej wynika, że umocnienie skarp należy wykonać z płyt ażurowych 40x60x10, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umocnienie skarp i dna rowu należy wykonać z płyt ażurowych 40x60x10. Zamieszczamy skorygowaną TER.

Pytanie 32: Prosimy o zamieszczanie SST dotyczącej umocnienia skarp i dna rowów płytami ażurowymi.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje skorygowana SST 06.01.01.

Pytanie 33: W opisie technicznym dotyczącym branży drogowej wskazano wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki brukowej koloru grafitowego, natomiast z dokumentacji projektowej – rys. 2.1 PZT wynika, że nawierzchnia zatoki autobusowej powinna być wykonana z kostki brukowej koloru czerwonego, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nawierzchnia zatok autobusowych ma być wykonana w kolorze szarym.

Pytanie 34: W opisie technicznym napisano, że „Teren na, którym jest projektowana rozbudowa drogi położony jest poza obszarem ochrony konserwatorskiej i obserwacji archeologicznej.”, natomiast w SST D.00.00.00 pkt. 1.5.14. wskazano, że podczas prac ziemno-budowlanych należy przeprowadzić badania archeologiczne, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy tymi dwoma zapisami i wskazanie czy należy przeprowadzać badania archeologiczne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prace należy prowadzić zgodnie z zapisami SST D.00.00.00 pkt. 1.5.14 Ochrona Konserwatorska.

Pytanie 35: Prosimy o podanie ilości budynków do zinwentaryzowania na przedmiotowym odcinku drogi.

Odpowiedź: Inwentaryzację należy wykonać zgodnie z SST D.00.00.00 pkt. 1.6 Inwentaryzacja budynków.

Pytanie 36: Prosimy o zamieszczenie dokumentacji w formacie pdf.

Odpowiedź: Dokumentacja będąca załącznikiem do ogłoszenia o przetargu została zamieszczona w formacie „pdf”.

Pytanie 37: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur i kształtek tworzywowych z polipropylenu (PP) na kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu rur i kształtek, przejść szczelnych oraz studni tworzywowych litych produkowanych w oparciu o normę 1852 – 1 bez mineralnych modyfikatorów o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej.

Zastosowane rury, kształtki, przejścia szczelne muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania). Wymaga się zastosowania jednolitego systemu dla rur, kształtek, studni, przyłączy oraz przejść szczelnych do studni betonowych. Zamawiający w przedmiotowym zadaniu nie dopuszcza stosowania rur karbowanych, strukturalnych (wypełnionych powietrzem) z warstwą spienioną, z żywic poliestrowych, betonowych lub żelbetonowych.

Pytanie 38: Czy w miejscach gdzie przykrycie rurociągów kanalizacji deszczowej jest wystarczające można zastosować rury o niższej klasie sztywności obwodowej np. (SN8)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu rur i kształtek, przejść szczelnych oraz studni tworzywowych litych produkowanych w oparciu o normę 1852 – 1 bez mineralnych modyfikatorów o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej.

Zastosowane rury, kształtki, przejścia szczelne muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania). Wymaga się zastosowania jednolitego systemu dla rur, kształtek, studni, przyłączy oraz przejść szczelnych do studni betonowych. Zamawiający w przedmiotowym zadaniu nie dopuszcza stosowania rur karbowanych, strukturalnych (wypełnionych powietrzem) z warstwą spienioną, z żywic poliestrowych, betonowych lub żelbetonowych.

Pytanie 39: Proszę o załączenie projektu wykonawczego, brak jest przekrojów normalnych, szczegółów konstrukcyjnych, tabeli robót ziemnych itp bez czego nie można prawidłowo wycenić inwestycji.

Odpowiedź: Wskazane materiały zostały zamieszczone w Projekcie wykonawczym.

Pytanie 40: Proszę o podanie ilości furtek oraz bram do wymiany i ich rodzaju. Bez ilości nie Wykonawcy nie są w stanie rzetelnie wycenić ceny ryczałtowej 1 mb ogrodzenia.

Odpowiedź: Wskazane ilości i rodzaje elementów do wymiany zostały przekazane w pliku Projekt wykonawczy.

Pytanie 41: Czy wykonanie przecisku sterowanego średnicy Dn400mm i 500 mm z rur polimerobetonowych można zmienić na przecisk sterowany rurą PE 100RC SDR11 PN16?

Jeśli tak to proszę o sprecyzowanie średnicy rur dla przecisku 400 i 500 mm.

Odpowiedź: Prace należy prowadzić zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej przy pomocy metody mikrotunelingu lub przecisku sterowanego poziomego.

Pytanie 42: Bardzo proszę o jednoznaczne sprecyzowanie rur i kształtek dla kanalizacji deszczowej. Klasyfikacja rur jest niezgodna z przypisanymi do niej średnicami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu rur i kształtek, przejść szczelnych oraz studni tworzywowych litych produkowanych w oparciu o normę 1852 – 1 bez mineralnych modyfikatorów o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej.

Zastosowane rury, kształtki, przejścia szczelne muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania). Wymaga się zastosowania jednolitego systemu dla rur, kształtek, studni, przyłączy oraz przejść szczelnych do studni betonowych. Zamawiający w przedmiotowym zadaniu nie dopuszcza stosowania rur karbowanych, strukturalnych (wypełnionych powietrzem) z warstwą spienioną, z żywic poliestrowych, betonowych lub żelbetonowych.

Pytanie 41: W dokumentacji brak profili dla sieci wodociągowej, prosimy o ich załączenie na stronie.

Odpowiedź: Profile dla sieci wodociągowej zamieszczono w projekcie wykonawczym. Zamawiający informuje, że w załączeniu przekazuje projekt wykonawczy.

Pytanie 42: W związku ze słabym odróżnieniem wpustów krawężnikowo-jezdniowych i ulicznych, proszę o podanie ich końcowych ilości

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z Projektem wykonawczym – Kanalizacja deszczowa. Zamawiający informuje, że w załączeniu przekazuje projekt wykonawczy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje pkt. 14.1, 16.1., 16.2 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, które otrzymują treść:

- 14.1. Termin związania ofertą wynosi 29 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i trwa do dnia 04.04.2025 r. włącznie.
- 16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15, do 07.03.2025 r., do godziny 12:00 czasu lokalnego.
- 16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert 07.03.2025 r, o godzinie 12.05 czasu lokalnego.