

## Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont dachu z wymianą pokrycia dachowego i remontem kominów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		6,00*2*2	m	24,000
		razem	m	24,000
17	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 17,30+17,30-2,00	m	32,600
		razem	m	32,600
18	KNR 2-02u2 0547/01	Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej 17,30+17,30-2,00	m	32,600
		razem	m	32,600
19	KNR 2-02u2 0547/02	Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
20	KNR 2-02u2 0547/04	Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej 6	szt	6,000
		razem	szt	6,000
21	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4,80*4	m	19,200
		razem	m	19,200
22	KNR 2-02u2 0550/03	Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 100mm 4,80*4	m	19,200
		razem	m	19,200
23	KNR 2-02u2 0550/07	Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 100mm 8	szt	8,000
		razem	szt	8,000
24	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 6,00*1,50	m2	9,000
		razem	m2	9,000
25	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach 6,00*3,50	m2	21,000
		razem	m2	21,000
26	KNR 2-02 0907/01	Tynki nakrapiane cementowe ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie 21,00	m2	21,000
		razem	m2	21,000
27	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,78*0,38*2,50*3+9,00*0,02 17,00*5,00*2*0,10	m3	2,403
		razem	m3	17,000
			m3	19,403
28	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 0,78*0,38*2,50*3+9,00*0,02 17,00*5,00*2*0,10	m3	2,403
		razem	m3	17,000
			m3	19,403
29		Koszt utylizacji eternitu	kpl.	1,000