



**DYREKCJA INWESTYCJI**  
**w KUTNIE Sp. z o.o.**  
**99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a**

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Obiekt:**           **Budowa odcinka kanalizacji deszczowej  
w Bielsku ul. Bukowa**

Bielsk dz.nr 96/4;102/22; 103/56; 103/46; 104;obręb 0001 Bielsk

**Inwestor:**       **Gmina Bielsk  
Plac Wolności 3a  
09-230 Bielsk**

**Branża:**         **instalacyjna**

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M.  
BIELSK UL. BUKOWA**

Lokalizacja:

**BIELSK, dz. nr ew. 96/4, 97, 102/22, 103/56, 103/46, 104**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK  
PLAC WOLNOŚCI 3A  
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A, 99-300 KUTNO**

Kosztorys sporządził

mgr inż. Maciej Dzikowski

Data: 18.03.2023

**Klauzula:**

CPV 45231300-8

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela zamawiającego

**BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. BIELSK UL. BUKOWA**

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kanalizacja P

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn: 18.03.2023 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
1	KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym [R=0.955;M=1;S=1]	km	0,2400		
2	KNR 2-01 202-2 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębiorne o poj.łyżki 0.40 m3, kat.gruntu III	m3	900,37		
3	KNR 2-01 0214-04 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV [R=8;M=8;S=8]	m3	900,3700		
4	KNR 2-18 0501-01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm [R=0.955;M=1;S=1]	m2	366,7500		
5	KNR-W 2-01 0312-0101 Obsypka i zasypka wykopów piaskiem (wraz z zakupem piasku)	m3	293,4000		
6	KNR 2-01 0322-04 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m szalunkami systemowymi w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) [R=0.955;M=1;S=1]	m2	1 200,5000		
7	KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykopów spycharkami piaskiem (wraz z zakupem i dowozem piasku)	m3	570,3000		
8	KNR 2-01 0236-03 Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	570,3000		
9	KNR 2-01 505-4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego mechaniczne, kat.gruntu I-III	m2	978,00		
<b>Razem rozdział 1: Roboty ziemne</b>					
<b>2</b>	<b>Roboty montażowe</b>				
10	KNR-W 2-18 0407-04 Kanały z rur PP dwuścienne (karbowane) o śr. nominalnej 500 mm	m	244,5000		
11	KNR-W 2-18 0513-05 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	4,0000		
12	KNR-W 2-18 0513-06 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-4,0000		
13	KNNR 4 1610-06 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 500 mm	odc. -1 prób.	1,0000		
14	KNNR 4 1640-2 Kamerowanie sieci grawitacyjnej	kpl	1,000		
<b>Razem rozdział 2: Roboty montażowe</b>					
<b>Razem kosztorys:</b>					
<b>BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. BIELSK UL. BUKOWA</b>					
<b>VAT (23%)</b>					
<b>Razem kosztorys + VAT</b>					