



PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ
SZKOLENIOWO - PROJEKTOWY WARSZTAT INŻYNIERII DROGOWNICTWA
BEZ ZGODY KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE RYSUNKU JEST NIELEGALNE.


PRZEKRÓJ P1-P1 [w osi proj.włączenia]
SKALA 1:50



**SZCZEGÓŁ NA
POŁĄCZENIU Z
JEZDNIĄ**
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ P1-P1 [w osi proj.włączenia]
SKALA 1:50



LEGENDA:

1. PROJ. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S gr. 4 cm
2. PROJ. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W. gr. 5 cm
3. WARSTWA PODBUDOWY Z KR.ŁAMANEGO STAB. MECHAN. 0-31.5 O gr.25 cm
4. WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR 10 cm
5. OPORNIK BEZFAZOWY 12x25X100cm NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

Inwestor	Gmina Zambrów	IMIĘ I NAZWISKO	MR. UPRAWNIENI	PODPIS
Adres	ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów	Projektant	M.Kożuchowski	LUB/0376/PBD/18
Inwestycja	Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) na dz. nr 138/162	Opracował	R.Burdach	inż. bud.drog
Adres	Stary Szaryn, droga gminna, dz. nr 138/162	Opracował	M.Kotodziejczyk	inż. bud. drog
Obiekt	Droga gminna (wewnętrzna)	Skala	1:50/25	
Nazwa rysunku	PRZEKROJE NORMALNE	JEDNOSTKA	PROJEKTOWA	
Branża	drogowa	Data	03.2020	