


PROJEKT TECHNICZNY

PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ JEZDNIĘ ul. Cicha SKALA 1:50/25


Inwestor Gmina Zambrów			IMIĘ I NAZWISKO	NR.UPRAWNIEN	PODPIS
Adres ul.Fabryczna 3, 18-300 Zambrów			Projektant	M.Kożuchowski	LUB/0376/PBD/18
Inwestycja Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Cichej na dz. nr 548/2			Opracował		
Adres Voła Zambrowska ul. Cicha dz.nr 548/2			Opracował	R.Burdach	inż. bud.drog
Obiekt Droga gminna wewnętrzna		Skala 1:50	JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
Nazwa rysunku					
PRZEKRÓJ NORMALNY					
Branża drogowa		Data 05.2020			

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ
SZKOLENIOWO - PROJEKTOWY WARSZTAT INŻYNIERII DROGOWNICTWA
BEZ ZGODY KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE RYSUNKU JEST NIELEGALNE.

PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ JEZDNIĘ
Skala 1:50



SZCZEGÓŁ NR 1
Skala 1:25



LEGENDA:

1. PROJ. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S gr. 4 cm
2. PROJ. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W. gr. 5 cm
3. WARSTWA PODBUDOWY Z KR.ŁAMANEGO STAB. MECHAN. 0-31.5 O gr.25 cm
4. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR 10 cm