

Budowa drogi gminnej w m. Lipianki Etap II

- przedmiar -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa drogi gminnej w m. Lipianki Etap 2 od km 0+415 do km 0+731.2 na działkach nr 157/2; 122; 157/1; 478</b>					
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 316.2	m m	316.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>316.20</b>
2		<b>Roboty ziemne i podbudowa</b>			
2	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (km od 0+415 do 0+731.2). (Wielkość 42+43,4 to powierzchnia skrzyżowania). (316.2*3.8)+(42+43.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1286.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>1286.96</b>
3	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm ( z mieszanki kamiennej 0-31,5 cm), szerokość 3,8 m (km od 0+415 do km 0+731,2). (Wielkość 42+43,4 to powierzchnia skrzyżowania). (316.2*3.8)+(42+43.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1286.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>1286.96</b>
3		<b>Nawierzchnia</b>			
4	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem podbudowy z mieszanki kamiennej w ilości 0,7 kg/m <sup>2</sup> , (Wielkość 42+43,4 to powierzchnia skrzyżowania). (316.2*3.8)+(42+43.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1286.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>1286.96</b>
5	KNNR 6 d.3 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca), kr.1-2.szer. 3,7m,( od km 0+415 do km 0+731.2). (Wielkość 41+42,4 to powierzchnia skrzyżowania). [(316.2*3.7)]+[(41+42.4)]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1253.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>1253.34</b>
6	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna), szer. 3,5m, (od km 0+415 do 0+731.2). (Wielkość 38,7+40 to powierzchnia skrzyżowania). [(316.2*3.5)]+[(38.7+40)]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1185.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1185.40</b>
4		<b>Pobocza i zjazdy</b>			
7	KNNR 6 d.4 0113-02	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm ( z mieszanki kamiennej 0-31,5 cm). [304.2*(0.75*2)]-[2*(5.3*0.75)]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	448.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.35</b>
8	KNNR 6 d.4 0113-02	Zjazdy z kruszyw łamanych gr. 15 cm ( z mieszanki kamiennej 0-31,5 cm). 9.3+9.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.10</b>

**GMINA NOWY DUNINÓW**  
 pow. plocki, woj. mazowieckie  
 z s. 09-505 Nowy Duninów  
 ul. Osiedlowa 1, tel/fax 24 261-02-36  
 NIP 774-32-11-324, REG. 611015796

  
**WÓJT**  
 mgr. Mirosław Kruszyński