

Skrzynka połączeniowa 2BC-2R/W

1. Stopień ochrony skrzynki połączeniowej IP 65
2. Obudowa, przewody i gniazda MC4 do pracy przy napięciu do 1000 V DC
3. Ogranicznik przepięć typ 1+2 (B+C) 1000 V DC, Iimp = 12,5 kA /biegun - 2 szt.
4. Rozłącznik izolacyjny 4-biegunowy, 21PV4754, 1000 V DC, 40 A - 1 szt.
5. Przewód PE o przekroju 16 mm^2 i całkowitej długości 500 mm, ok. 200 mm przewodu mieści się w skrzynce, pozostałe 300 mm poza nią.

Skrzynka połączeniowa AC/W

1. D02-LTL3 Rozłącznik do wkładek D02, 400 V AC - 1 szt.
2. D02 gG Wkładka topikowa D02 gG, 400 V AC - 3 szt.
3. EFI-4 AC 40/0,1 A Wyłącznik różnicowoprądowy 40/0,1 A 4p - 1 szt.
4. DS134-230/G Ogranicznik przepięć typ 1+2 (B+C) 4p
Imax = 50 kA /biegun, In = 20 kA /biegun - 1 szt.

PRACOWNIA PROJEKTOWA do Kwadratu Małgorzata Szywacz
ul. Mickiewicza 6
28-230 Połaniec

Inwestor:	Gmina Połaniec z siedzibą:ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec	
Nazwa inwestycji:	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Winnica	
Treść rysunku:	Rzut połaci dachu	Data: 05.2023
Projektant	mgr inż. Aleksander Walas SWK/0137/PWBE/17	
Lokalizacja inwestycji:	Działki nr ewid. 288/2, obręb 0013 Winnica jednostka ewidencyjna 261205_5 Połaniec – obszar wiejski	
Format/Skala:	A3/1:50	Rys. 3