

Inwestor:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przedmiar Nr: 6/2021

Nazwa budowy: Przystosowanie pomieszczenia piwnicznego na potrzeby archiwum

Adres budowy: ul.Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie

Obiekt: Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rodzaj robót: ogólnobudowlane

Data oprac.: 2021-08-25

Poziom cen kosztorysu: III kw 2021

Sporządził:
Marta Waląg
SLK/8551/WBKb/19

Sprawdził:
Marta Waląg

Książka Przedmiarów

1. Roboty rozbiórkowe

Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1	KNR-W 0353-04-020		1,00 szt
	<i>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m²</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		
	1. 1	1,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		1,00
2	KNR-W 0229-04-040		4,20 m
	<i>Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		
	1. 2.4+1.8	4,20	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		4,20
3	KNR 0114-02-040		9,40 m
	<i>Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		
	1. 5,34+4,06	9,40	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		9,40
4	KSNR 1-01-050		54,43 m ²
	<i>Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach całej powierzchni ścian i 70 % sufitu</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		
	1. ściany		
	2. (5.5+4.10)*2.2 *2 -(1.8*2)	38,64	
	3. sufit		
	4. (4.10*5.5)*0,7	15,79	
	5.	-----	
	6. Przeniesienie +		54,43
5	KNR 0349-02-060		0,73 m ³
	<i>Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej(wykonanie przejścia)</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		
	1. 1.1*2.2*0,3	0,73	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		0,73

2. Tynkowanie

Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie

6	<p>KNR 0206-03-020 <i>Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości do 10 cm</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	7,00 szt
	<p>1. 7 2. ----- 3. Przeniesienie +</p>	7,00
7	<p>KNR 0621-03-050 <i>Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	38,64 m2
	<p>1. $(5.5+4.10)*2.2*2 - (1.8*2)$ 2. ----- 3. Przeniesienie +</p>	38,64
8	<p>KSNR 3-01-050 <i>Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	13,74 m2
	<p>1. 38.64-24.90 2. ----- 3. Przeniesienie +</p>	13,74
9	<p>KNR 0642-03-050 <i>Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane ręcznie , np system(BOLIX,CERESIT itp) - obrzutka 8 kg /m2 (gr.0,5cm) , podkład 11 kg/ m2(gr.1 cm) nawierzchniowy 11 kg/m2 (gr. 1 cm)</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	24,90 m2
	<p>1. $(5.5+4.1)*2*1.4 - (1,1*0,9*2)$ 2. ----- 3. Przeniesienie +</p>	24,90
10	<p>KSNR 3-03-050 <i>Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	15,79 m2
	<p>1. 15.79 2. ----- 3. Przeniesienie +</p>	15,79
11	<p>KNR 0713-02-050 <i>Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	6,76 m2
	<p>1. 6.76 2. ----- 3. Przeniesienie +</p>	6,76

12 KNR 0322-02-020 1,00 szt
Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł
krotność= 1,00

1.	1	1,00	
2.		-----	
3.	Przeniesienie +		1,00

3. Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

13 NNRNKB 160-01-040 1,20 m
(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych
krotność= 1,00

1.	1,2	1,20	
2.		-----	
3.	Przeniesienie +		1,20

14 KNR-W 1204-03-050 1,80 m2
Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60 jednostronne o pow. do 2 m2
krotność= 1,00

1.	1,8	1,80	
2.		-----	
3.	Przeniesienie +		1,80

15 kalkucja indywidual-090 2,00 kpl
montaż nawiewników ciśnieniowych automatycznych w oknach pcv
krotność= 1,00

1.	2	2,00	
2.		-----	
3.	Przeniesienie +		2,00

4. Roboty malarskie

Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

16 KNR 1204-08-050 36,29 m2
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
krotność= 1,00

1.	13,74	13,74	
2.	4,10*5,5	22,55	
3.		-----	
4.	Przeniesienie +		36,29

17 KNR 1204-01-050 22,55 m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
krotność= 1,00

1.	4,1*5,5	22,55	
2.		-----	
3.	Przeniesienie +		22,55

18 KNR 1204-02-050 38,64 m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- FARBA SILIKONOWA malowanie tynków renowacyjnych
krotność= 1,00

1. 38,64 38,64
 2. -----

3. Przeniesienie + 38,64
 19 KNR-W 1212-08-050 1,32 m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych- kraty
krotność= 1,00

1. (0.6*1.1)*2 1,32
 2. -----

3. Przeniesienie + 1,32

5. Posadzki

Kod CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

20 KNR 0602-01-050 22,55 m2
Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit
krotność= 1,00

1. 22,55 22,55
 2. -----

3. Przeniesienie + 22,55

21 KNNR 2-01-050 22,55 m2
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm z uwzględnieniem możliwości otwierania wjazdu do studzienki
krotność= 1,00

1. 22,55 22,55
 2. -----

3. Przeniesienie + 22,55

22 NNRNKB 134-01-050 22,55 m2
(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
krotność= 1,00

1. 22,55 22,55
 2. -----

3. Przeniesienie + 22,55

23 NNRNKB 806-05-050 22,55 m2
(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 płytka podłogowa antypoślizgowa R 10(należy uwzględnić możliwość otwierania wjazdu studzienki)
krotność= 1,00

1. 22,55 22,55
 2. -----

3. Przeniesienie + 22,55

24 **NNRNKB 809-01-040** 17,40 m
*(z. VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
 klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2*
krotność= 1,00

1.	4.1+4.1+5.5+5.5-(0.9*2)	17,40	
2.		-----	
3.	Przeniesienie +		17,40

6. Instalacje elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1. Demontaż

Kod CPV:

25 **KNR-W 1120-02-020** 3,00 szt
*Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych
 uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2*
krotność= 1,00

1.	3	3,00	
2.		-----	
3.	Przeniesienie +		3,00

26 **KNR-W 1124-04-020** 1,00 szt
*Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)*
krotność= 1,00

1.	1	1,00	
2.		-----	
3.	Przeniesienie +		1,00

27 **KNR-W 1133-07-090** 1,00 kpl
Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
krotność= 1,00

1.	1	1,00	
2.		-----	
3.	Przeniesienie +		1,00

28 **KNR-W 1117-04-040** 15,00 m
*Demontaż przewodów kablkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 z
 podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków
 lub odkręceniem śrub*
krotność= 1,00

1.	15	15,00	
2.		-----	
3.	Przeniesienie +		15,00

2. gniazdka

Kod CPV:

29	KNR 1001-01-040 <i>Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle</i> <i>krotność= 1,00</i>		16,00 m
	1. 16	16,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		16,00
30	KNR 1011-08-020 <i>Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm³ w podłożu ceglanym</i> <i>krotność= 1,00</i>		6,00 szt
	1. 6	6,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		6,00
31	E 1200-01-020 <i>Montaż puszk uniwersalnej mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów</i> <i>krotność= 1,00</i>		6,00 szt
	1. 6	6,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		6,00
32	KNR 0210-01-040 <i>Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.przewód 3x2,5 mm²</i> <i>krotność= 1,00</i>		16,00 m
	1. 6	6,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		6,00
33	KNR 0813-01-020 <i>Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm²)</i> <i>krotność= 1,00</i>		12,00 szt
	1. 16	16,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		16,00
34	KNR 0309-03-020 <i>Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem</i> <i>krotność= 1,00</i>		3,00 szt
	1. 12	12,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		12,00
35	KNR 1012-02-040 <i>Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>		16,00 m
	1. 3	3,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		3,00
	1. 16	16,00	

	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		16,00
36	KNR 0705-07-040		30,00 m
	<i>Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		

	1. 30	30,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		30,00

3. oświetlenie

Kod CPV:

37	KNR 1001-03-040		18,00 m
	<i>Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		

	1. 18	18,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		18,00

38	KNR 1012-02-040		18,00 m
	<i>Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		

	1. 18	18,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		18,00

39	KNR 0705-01-040		18,00 m
	<i>Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		

	1. 18	18,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		18,00

40	KNR 1011-08-020		1,00 szt
	<i>Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceglanym</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		

	1. 1	1,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		1,00

41	KNR-W 0211-01-040		18,00 m
	<i>Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu, przewód 3x1,5 mm2</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		

	1. 18	18,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		18,00

42	<i>E 1200-01-020</i> <i>Montaż puszki uniwersalnej mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 szt
	1. 1 2. 3. Przeniesienie +	1,00 ----- 1,00
43	<i>KNR 0307-03-020</i> <i>Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 szt
	1. 1 2. 3. Przeniesienie +	1,00 ----- 1,00
44	<i>KNR 0502-09-090</i> <i>Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)</i> <i>krotność= 1,00</i>	3,00 kpl
	1. 3 2. 3. Przeniesienie +	3,00 ----- 3,00
45	<i>KNR-W 0516-06-090</i> <i>Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych analogia oświetlenie LED oprawa typu panel natynkowy 120X30 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	3,00 kpl
	1. 3 2. 3. Przeniesienie +	3,00 ----- 3,00
46	<i>KNR-W 1209-01-085</i> <i>Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego+ protokół</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 prob.
	1. 1 2. 3. Przeniesienie +	1,00 ----- 1,00
47	<i>KNNR 1-01-108</i> <i>Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 pomiar
	1. 1 2. 3. Przeniesienie +	1,00 ----- 1,00

48 **KNNR 3-01-108** 1,00
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar
krotność= 1,00

1. 1 1,00
 2. -----

3. Przeniesienie + 1,00
 49 **KNNR 3-02-108** 5,00
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) pomiar
krotność= 1,00

1. 5 5,00
 2. -----

3. Przeniesienie + 5,00

7. Prace porządkowe

Kod CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

50 **KNR 0108-17-060** 3,70 m3
Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km+ koszt utylizacji
krotność= 1,00

1. 54,43*0,05 2,72
 2. 0,726 0,73
 3. 0,25 0,25
 4. -----

5. Przeniesienie + 3,70
 51 **KNR 0108-20-060** 3,70 m3
Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
krotność= 5,00

1. 3,7 3,70
 2. -----

3. Przeniesienie + 3,70
 52 **KNR 1215-08-050** 22,55 m2
analogia mycie posadzek betonowych
krotność= 1,00

1. 22,55 22,55
 2. -----

3. Przeniesienie + 22,55