


PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Adres inwestycji : Bystra ulica Jesionowa
Inwestor : Gmina Pruszcz Gdański
Adres inwestora : 83-000 Juszkowo , ul. Zakątek 1
Branża : Drogowa

Sporządził : Paweł Czajkowski
Data opracowania : 13.06.2023

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCYJNO-REMONTÓW

Paweł Czajkowski

Wykonawca

Inwestor

Data oprac.
13.06.2023

Data zatw.

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ulicy Jesionowej w msc. Bystra					
1					
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.25	km	0.250	
				RAZEM	0.250
2	KNR-W 2-01 0120-10	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt Jomb o powierzchni 1 sztuki poniżej 3 m2	m ²		
		250*1.5	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
3	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		poz.1*1000*3	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
4	KNR 2-31 d.1 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		poz.3	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
5	KNR 2-01 d.1 0129-06	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - płyty drogowe 300x150x15 wraz z transportem	m ²		
		poz.3	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
6	KNR 2-01 d.1 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz 75% ziemi pozostałe 25% z wykorzystaniem na pobocza gruntowe.	m ³		
		poz.3*0.2	m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
7	KNR 2-31 d.1 0204-05 0204-06	Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		250*2*0.5	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
2		Płyty Jomb			
8	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		138	m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
9	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm	m ²		
		poz.8	m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
10	KNR 2-01 d.2 0129-03	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2	m ²		
		poz.8	m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
11	KNR 2-01 d.2 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz 50% ziemi pozostałe 50% z wykorzystaniem na pobocza gruntowe.	m ³		
		poz.8*0.2/2	m ³	13.800	
				RAZEM	13.800
12	KNR 2-31 d.2 0204-05 0204-06	Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		46*2*0.5	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : Przebudowa ulicy Zachodniej w Straszynie
Adres inwestycji : Straszyn Zachodnia
Inwestor : Gmina Pruszcz Gdański
Adres inwestora : 83-000 Juszkowo , ul. Zakątek 1
Branża : Drogowa

Sporządził : Paweł Czajkowski
Data opracowania : 13.06.2023

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI I REMONTÓW

Paweł Czajkowski

Wykonawca

Inwestor

Data oprac.
13.06.2023

Data zatw.

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ulicy Zachodniej w Straszynie					
1					
1	KNR-W 2-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.14	km		
d.1	01 0113-03		km	0.140	
				RAZEM	0.140
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.1*1000*4.5	m ²		
d.1	0101-01		m ²	630.000	
				RAZEM	630.000
3	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz.2	m ²		
d.1	0104-07 0104-08		m ²	630.000	
				RAZEM	630.000
4	KNR 2-01	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m ² - płyty drogowe 300x150x15 wraz z transportem poz.2	m ²		
d.1	0129-06		m ²	630.000	
				RAZEM	630.000
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wywóz 100% ziemi poz.2*0.2	m ³		
d.1	0211-03		m ³	126.000	
				RAZEM	126.000
6	KNR 2-31	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 10 cm 140*2*0.5	m ²		
d.1	0204-05 0204-06		m ²	140.000	
				RAZEM	140.000

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : Przebudowa ulicy Polarnej w Straszynie
Adres inwestycji : Straszyn Polarna
Inwestor : Gmina Pruszcz Gdański
Adres inwestora : 83-000 Juszkowo , ul. Zakątek 1
Branża : Drogowa

Sporządził : Paweł Czajkowski
Data opracowania : 13.06.2023

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI I REMONTÓW

Paweł Czajkowski

Wykonawca

Inwestor

Data oprac.
13.06.2023

Data zatw.

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ulicy Polarnej w Straszynie					
1					
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.175	km	0.175	
				RAZEM	0.175
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		poz.1*1000*4.5	m ²	787.500	
				RAZEM	787.500
3	KNR 2-31 d.1 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		poz.2	m ²	787.500	
				RAZEM	787.500
4	KNR 2-01 d.1 0129-06	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetonowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m ² - płyty drogowe 300x150x15 wraz z transportem	m ²		
		poz.2	m ²	787.500	
				RAZEM	787.500
5	KNR 2-01 d.1 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz 100% ziemi	m ³		
		poz.2*0.2	m ³	157.500	
				RAZEM	157.500
6	KNR 2-31 d.1 0204-05 0204-06	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		175*2*0.5	m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
7	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-31 d.1 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : Przebudowa ulicy Zaczarowanej w Rotmance
Adres inwestycji : Zaczarowana Rotmanka
Inwestor : Gmina Pruszcz Gdański
Adres inwestora : 83-000 Juszkowo , ul. Zakątek 1
Branża : Drogowa

Sporządził : Paweł Czajkowski
Data opracowania : 13.06.2023

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCYJ I REMONTÓW

Paweł Czajkowski

Wykonawca

Inwestor

Data oprac.
13.06.2023

Data zatw.

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ulicy Zaczarowanej w Rotmance					
1					
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.15	km	0.150	
				RAZEM	0.150
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		poz.1*1000*4.5	m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
3	KNR 2-31 d.1 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		poz.2	m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
4	KNR 2-01 d.1 0129-06	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetonowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m ² - płyty drogowe 300x150x15 wraz z transportem	m ²		
		poz.2	m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
5	KNR 2-01 d.1 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz 100% ziemi	m ³		
		poz.2*0.2	m ³	135.000	
				RAZEM	135.000
6	KNR 2-31 d.1 0204-05 0204-06	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		150*2*0.5	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
7	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000