

Opis Przedmiotu Zamówienia
pn. montaż wyłącznika przeciwpożarowego na terenie Kempingu „Relax ”w Świnoujściu przy
ul. Słowackiego 1.

| Lp. | Opis | |
|------------|---|--|
| 1. | Montaż zewnętrznej rozdzielni hermetycznej w klasie IP 65 | |
| 2. | Montaż wyłącznika mocy 250A | |
| 3. | Montaż okablowania zasilania DPX | |
| 4. | Montaż okablowania do szyny mocy | |
| 5. | Montaż kasetki przeciwpożarowej | |
| 6. | Montaż osłony z materiału niepalnego instalacji elektrycznej | |
| 7. | Wykonanie instalacji elektrycznej z materiału niepalnego wyłączającej DPX | |
| 8. | Montaż cewki wybijakowej | |
| 9. | Uruchomienie układu, wykonanie niezbędnych pomiarów | |

Uwagi:

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zakup, dostawa i montaż wszystkich niezbędnych elementów wyłącznika przeciwpożarowego