

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii elektroenergetycznej 0,23kV oświetlenia drogowego  
ADRES INWESTYCJI : Sucha ul. Leśna  
INWESTOR : Gmina Białobrzegi  
ADRES INWESTORA : Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi  
BRANŻA : Elektroenergetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Kierszniewski (Elektroenergetyczna)  
DATA OPRACOWANIA : Maj 2023

WYKONAWCA :

PELDOM Sp. z o.o.  
05-600 Grójec, ul. Maratońska 15/3  
NIP: 7972065812, REGON: 380316303  
tel. 512-995-775, 501-248-393  
KRS: 0000733171

INWESTOR :



Data opracowania  
Maj 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wojciechówka</b>					
1		<b>LINIA NAPOWIERTRZNA OŚWIETLENIA DROGOWEGO</b>			
1	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn- czy o długości do 10.5 m żerdź wirowana typu E10,5/4,3 1	słup słup	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami typu ŻN-10 1	słup słup	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 5 d.1 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy M20x250 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy M20x200 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - uchwyt przelotowo-narożny 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	E-0510 3300- d.1 04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXS <sub>n</sub> 2x25mm <sup>2</sup> linii napowietrznych N.N. 83	m m	 83,000	
				RAZEM	83,000
8	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych montaż GXO 0,5/10 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 5 d.1 0605-02	Układanie bednarki uziemiającej na słup wirowany- przekrój FeZn 25x4 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNNR 5-10 d.1 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników ocynkowanych jednoramiennych na słupie typu E10,5 dł. 1,0 m 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników ocynkowanych jednoramiennych na słupie typu ŻN-10 dł. 1,0 m 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku, Oprawa LED 50 W 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNNR 5 d.1 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznikowe złącze oświetleniowe 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2		<b>POMIARY ELEKTRYCZNE I POZOSTAŁE ROBOTY</b>			
15	KNNR 5 d.2 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	 1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNNR 5 d.2 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 1	prób. prób.	 1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
18	kałkulacja d.2 własna	Montaż tabliczek ostrzegawczych wraz z numeracją słupów 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	kalkulacja d.2 własna	Inwentaryzacja geodezyjna linii napowietrznej oświetlenia	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	kalkulacja d.2 własna	Dokumentacja powykonawcza	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000