

Przedmiar robót

Obiekt	„Remont drogi leśnej Brzegi - Jałowe”.
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Biuro Inżynierii Drogowej
Wojciech Radwański
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, p. II
NIP 6871635288 REGON 180523712

Tabela przedmiaru robót

„Remont drogi leśnej Brzegi - Jałowe”.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Oczyszczenie rowu z namułu i remont poboczy					
1	KNR 2-31 1403/04	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostaną wskazane podczas realizacji robót		
			936	m	936
			razem	m	936
	KNR 2-31 1402/05	D 06.03.01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km śr. 7cm		
			936*0,75*2	m2	1 404
			razem	m2	1 404
2. Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utrwalenie dl. 1km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót					
2	KNR 2-31 1004/06	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu		
			936*3,5	m2	3 276
			razem	m2	3 276
3	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2		
			936*3,5	m2	3 276
			razem	m2	3 276
4	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kłincem 4/31,5 uzupełnienie ubytków 2-5cm śr. 5cm		
			936*3,5*0,05	m3	163,8
			razem	m3	163,8
5	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni grysem 4/8 uzupełnienie ubytków do 2cm śr. 3cm		
			936*3,5*0,03	m3	98,28
			razem	m3	98,28
6	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01a	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2		
			936*3,5	m2	3 276
			razem	m2	3 276
7	KNR 2-31 1002/02	D 05.03.08b	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2)		
			936*3,5	m2	3 276
			razem	m2	3 276
8	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.08b	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2)		
			936*3,5	m2	3 276
			razem	m2	3 276
9	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.09a	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2)		
			936*3,5	m2	3 276
			razem	m2	3 276
Uzupełnienie poboczy					
10	KNR 2-31 0204/05	D 05.01.04a	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm		
			936*0,75*2	m2	1 404
			razem	m2	1 404
3. Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP					
11			Rozebranie istniejących i Montaż wodołapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist. nawierzchni , wykonaniem ławy betonowej , odbudową nawierzchni. Dl. wodołapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót.	kpl.	7

Spis działów przedmiaru robót

„Remont drogi leśnej Brzegi - Jאלowe”.

Nr	Opis
	1. Oczyszczenie rowu z namulu i remont poboczy
	2. Remont całej szerokosci jezdni - powierzchniowe utwralenie dl. 1 km odcinki zostanę wskazane w trakcie realizacji robót
	3. Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP