

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont stołówki szkolnej - roboty elektryczne
ADRES INWESTYCJI : ul. Al. 23 Stycznia 30, 86-300 Grudziądz
INWESTOR : Szkoła Podstawowa Nr 17
ADRES INWESTORA : ul. Al. 23 Stycznia 30, 86-300 Grudziądz
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Cyrankowski Grzegorz (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 19.10.2021 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.10.2021 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 10	szt. szt.	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 100	m m	100.000	100.000
				RAZEM	100.000
3	KNR 4-03 1001-02	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 50	m m	50.000	50.000
				RAZEM	50.000
4	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 10	kpl. kpl.	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
5	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych 10	szt. szt.	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
6	KNR 5-08 0201-03	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym 150	m m	150.000	150.000
				RAZEM	150.000
7	KNR 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 150	m m	150.000	150.000
				RAZEM	150.000
8	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 150	m m	150.000	150.000
				RAZEM	150.000
9	KNR 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000