



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest odświeżenie ścian recepcji biblioteki oraz sali 101 Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Narutowicza 17A w Szczecinie.

Ogólny metraż obydwu pomieszczeń (ściany i sufity) = 320 m²

2. Zakres prac obejmuje:

- Recepcja biblioteki (147,18 m², w tym ściany: 97,11m²; sufit: 50,07m²):
 - Dwukrotne malowanie sufitu.
 - Dwukrotne malowanie ścian.
 - Demontaż i montaż pionowych żaluzji w oknach dostarczonych przez Zamawiającego (13 m²)
- Sala 101 (172,82 m², w tym ściany: 111,05m²; sufit: 61,77m²):
 - Dwukrotne malowanie sufitu.
 - Dwukrotne malowanie ścian.
 - Naprawa odparzonych kafli.

I. Zakres zamówienia:

- 1) Przygotowanie pomieszczeń do malowania – demontaż i montaż oświetlenia w dwóch salach, demontaż i montaż listew przypodłogowych, zabezpieczenie stolarki okiennieo-drzwiowej, mebli, urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz wszelkich elementów nie dających się zdemontować, wnoszenie materiałów, ułożenie, a następnie po wykonaniu wszystkich prac zwinięcie i wyniesienie folii z pomieszczeń i inne prace przygotowawcze.
- 2) Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów ze szpachlowaniem rys, pęknięć oraz uzupełnieniem ubytków. Przed docelowym malowaniem należy usunąć łuszczącą się starą farbę oraz zagruntować ściany.
- 3) Dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi. **Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.**
- 4) Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi przygotowanej powierzchni sufitów farbą akrylową białą.



OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest odświeżenie ścian recepcji biblioteki oraz sali 101 Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Narutowicza 17A w Szczecinie.

Ogólny metraż obydwu pomieszczeń (ściany i sufity) = 320 m²

2. Zakres prac obejmuje:

- Recepcja biblioteki:
 - Dwukrotne malowanie sufitu.
 - Dwukrotne malowanie ścian.
 - Demontaż i montaż pionowych żaluzji w oknach dostarczonych przez Zamawiającego.
- Sala 101:
 - Dwukrotne malowanie sufitu.
 - Dwukrotne malowanie ścian.
 - Naprawa odparzonych kafli.

I. Zakres zamówienia:

- 1) Przygotowanie pomieszczeń do malowania – demontaż i montaż oświetlenia w dwóch salach, demontaż i montaż listew przypodłogowych, zabezpieczenie stolarki okiennieo-drzwiowej, mebli, urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz wszelkich elementów nie dających się zdemontować, wnoszenie materiałów, ułożenie, a następnie po wykonaniu wszystkich prac zwinięcie i wyniesienie folii z pomieszczeń i inne prace przygotowawcze.
- 2) Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów ze szpachlowaniem rys, pęknięć oraz uzupełnieniem ubytków. Przed docelowym malowaniem należy usunąć łuszczącą się starą farbę oraz zagruntować ściany.
- 3) Dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi. **Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.**
- 4) Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi przygotowanej powierzchni sufitów farbą akrylową białą.



5) Zamawiający wymaga również, aby:

- a) Wszelkie prace odbywały się od godz. 8.00 do godz. 20.00 w dni robocze;
- b) Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku mają obowiązek przebywania w ubraniach roboczych, w standardzie ogólnie przyjętym do wykonywania prac budowlano-montażowych;
- c) Podczas prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p.poż.

II. Materiały do wykonywania przedmiotu umowy

- 1) Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych w całości przez Wykonawcę.
- 2) Wszelkie materiały wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom określonym szczegółowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dodatkowo powinny posiadać świadectwa o dopuszczeniu tych materiałów do wykonania zadań w budownictwie.
- 3) Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi.
- 4) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Dokumenty te zostaną dołączone do protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
- 5) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca robót, włącznie z wywozem i utylizacją wszystkich materiałów.

III. Odbiór robót

- 1) Roboty będą odebrane w całości po zakończeniu wszystkich prac.
- 2) Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia przy udziale Wykonawcy.
- 3) Zamawiający sporządzi protokół odbioru robót, który podpisują przedstawiciele stron. Na podstawie protokołu Wykonawca wystawi fakturę VAT. **Należność płatna przelewem po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT (płatność faktury VAT w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury).**



Złożona oferta winna obejmować koszt robót przygotowawczych, materiały użyte do wykonania robót, robociznę, koszty uporządkowania pomieszczeń po remoncie oraz wszelkie inne koszty własne Wykonawcy.

OCENA OFERT

Przy wyborze ofert zamawiający stosuje wyłącznie kryterium najniższej ceny.