

Przedmiar robót

Wymiana poszycia 5 szt tuneli foliowych szkółki kontenerowej w Wierzchosławicach

Inwestor: Nadlesnictwo Dąbrowa Tarnowska, ul. Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana poszycia 5 szt tuneli foliowych szkółki kontenerowej w Wierzchosławicach		
1	Element	Roboty demontażowe		
1		Kalkulacja własna - demontaż poszycia tuneli foliowych pokrytych podwójną folią ogrodniczą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5*2*(15,20+0,70*2)*60,0	9 960,000000	
		RAZEM:	9 960,000000	m2
2		Kalkulacja własna - demontaż grzewczych rękawów foliowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5*60,0	300,000000	
		RAZEM:	300,000000	mb
3		Kalkulacja własna - utylizacja folii ogrodniczej i rękawów grzewczych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5*2*(15,20+0,70*2)*60,0	9 960,000000	
		5*0,80*2*60,0	480,000000	
		RAZEM:	10 440,000000	m2
2	Element	Montaż poszycia i wyposażenia tuneli		
4		Kalkulacja własna - wykonanie poszycia tuneli podwójną folią ogrodniczą (pompowaną) - folia wielosezonowa grubości min. 0,180mm, z filtrem UV, przepuszczalność światła pojedynczej folii powyżej 90%, folia wewnętrzna pokryta warstwą antykondensacyjną, mocowanie folii klipsami z listwą metalową dodatkowo pasy dołem zakotwione i przysypane gruntem.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5*2*(10,60+4,60+0,70*2)*60,0	9 960,000000	
		RAZEM:	9 960,000000	m2
5		Kalkulacja własna - Zamonowanie rękawa foliowego do rozprowadzenia po tunelu ciepłego powietrza z nagrzewnicy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		60,0*5	300,000000	
		RAZEM:	300,000000	mb
6		Kalkulacja własna - wymiana uszczelnień wywietrzników dachowych	kpl	5
7		Kalkulacja własna - zamontowanie na wywietrznikach dachowych siatek p/ptakom. siatka PE o oczkach ok. 20x20mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5*(1,50*60,0+1,50*3,0/2*2)	472,500000	
		RAZEM:	472,500000	m2
8		Kalkulacja własna - przegląd i konserwacja mechanizmów wywietrzników	kpl	5