


Zestawienie pomieszczeń PARTER

Numer	Nazwa	Powierzchnia użytkowa [m ²]
1.01	komunikacja	30,64
1.02	szatnia męska	29,52
1.03	przedsiónek	5,10
1.04	wc	1,14
1.05	natryski męskie	7,36
1.06	przedsiónek	5,10
1.07	wc	1,14
1.08	natryski damskie	7,36
1.09	szatnia damska	29,52
Suma ogólna:		116,88

OZNACZENIA:

- instalacja wody zimnej
- instalacja c.w.u.
- instalacja cyrkulacji
- ZO - zawór odnagający
- PC - pompa cyrkulacyjna
- ZB - zawór bezpieczeństwa
- MTCV - termostatyczny zawór cyrkulacyjny



PLANTA BOISKA

Uwaga:
Przewody instalacji wodociągowej wykonać z rur wielowarstwowych do instalacji sanitarnych łączonych za pomocą złączek zaizolowanych Przewody instalacji p.poż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanymi
Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w przepustach p.poż. o odporności ogniowej równej co najmniej odporności przegród.
Kompensację wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY		Data:
Rychnowy 1b, 77-300 Czuchów tel./kom.: 663 922 034; fax: 591768037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos@wp.pl; www.marcinbartos.pl		22.03.2021r.
SANITARNIA		
Temat:	RZUT PARTERU – INSTALACJA WODOCIĄGOWA	Skala: 1:100
Nazwa inwestycji:	Budowa zadania boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi jako rozbudowę istniejącej szkoły (kategoria obiektów IX)	
Adres:	dz. nr 164/1/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wągrowiec, obręb Wągrowiec 0001, jedn. ewid. 302801_1, gm. Wągrowiec, pow. Wągrowiecki, woj. wielkopolskie	
Projektant	mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do proj. w spec. sanitarnej	