

ZAŁĄCZNIK 2

Pawilon M-I

II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

L. p.	Opis robót:	j. m.	ilość:
1	Rozebranie posadzki z płytek	m ²	8,0
2	Zerwanie posadzki cementowej z cokolikiem	m ²	8,0
3	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o gł. do 1,0 m i szer. do 1,5 m z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu	m ³	1,5
4	Wykonanie izolacji pionowej ścian folią kubełkową z gruntowaniem pow. podłoża emulsją izolacyjną	m ²	4,0
5	Izolacja pozioma z folii w płynie /np. Folbit 800/	m ²	8,0
6	Naprawa pęknięć posadzki cementowej	m	10,0
7	Naprawa uszkodzeń posadzki cementowej o pow. 0,25 do 0,5 m ² w jednym miejscu	msc	5
8	Uzupełnienie posadzki cement. o pow. uzupełnienia 1,0 do 5,0 m ² w jednym miejscu	m ²	5,0
9	Posadzki z płytek gresowych 30 x 30, nieszkliwionych, antypoślizgowych /R12/, układanych na zaprawie klejowej do gresu	m ²	8,0
10	Wykonanie chodnika z płyt betonowych 50x50x7cm, na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m ²	5,0
11	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach	m ²	4,0
12	Odgrzybienie ścian ceglanych poprzez dwukrotne smarowanie preparatem np. „Spectrum Dekosol”	m ²	4,0
13	Uzupełnienie tynków cement. III kat. na ścianach z cegły o pow. uzupełnienia 1-2 m ²	m ²	4,0
14	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych Al, półpełnych z samozamykaczem, kpl. Drzwi z kontrolą dostępu.	m ²	2,73
15	Wykonanie tynków na ościeżach o szer. 15-25 cm	m	12,0
16	Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapianych z zaprawy cement.	m ²	6,0
17	Malowanie dwukrotne ścian farbą ceramiczną z przygotowaniem powierzchni. Farba z atestem PZH dla ob. służby zdrowia, odporna na mycie i dezynfekcję	m ²	830,0
18	Zabezpieczenie wyposażenia i posadzek	m ²	300,0
19	Wywóz i utylizacja odpadów	m ³	1,5