


# PRZEKRÓJ A-A 1:50



1	<b>KONSTRUKCJA DACHU</b> blacha ocynkowana trapezowa T-35 w kolorze grafitowym folia polietylenowa wełna mineralna 5,0cm płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym 10,0cm blacha powlekana płaska
2	<b>KONSTRUKCJA PODŁOGI</b> wykładzina PCV płyta wiórowa P5 2,2cm folia polietylenowa wełna mineralna 10,0cm folia paroprzepuszczalna blacha ocynkowana trapezowa T-8
3	<b>KONSTRUKCJA ŚCIANY ZEWN.</b> płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym w kolorze białym RAL 9002 10,0cm
4	<b>KONSTRUKCJA ŚCIANY WEWN.</b> płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym w kolorze białym RAL 90012 7,5cm

UWAGA:  
wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez MGPIB.  
Wykonawca ma obowiązek dokonania kontroli wymiarów przed przystąpieniem do robót oraz sprawdzenia zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami.

WIGRAF ARCHITECTURE WŁODZIMIERZ WICHER 48-370 PACZKÓW, UL. DASZYŃSKIEGO 5/1- 48-370 PACZKÓW, TEL. 606 311 688			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KONTENEROWEJ BIAŁOWIEŻA, GM. KAMIENNIK, DZ. NR 48/2		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A		
ZESPÓŁ PROJ.	NR UPRAW / PODPIS / PIECZĄTKA		
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. WŁODZIMIERZ WICHER	06/OPOKK/2013	DATA SKALA RYS. NR RYS.
PROJEKTANT	MGR INŻ. WŁODZIMIERZ WICHER	OPL0172POOK05	1:50 A-3