

ST dla zadania:

Adaptacja jednego stanowiska pracy pompy z NP 3153 na stanowisko dla pompy NP. 3171 w ramach dostosowania przepompowni P2 ul. Broniewskiego (prace ślusarsko – montażowe).

Zakres zadania:

1. Wykonanie i montaż łącznika 250 mm pomiędzy rurociągiem ssącym dn 250 a nową pompą NP 3171 (stal nierdzewna).
2. Posadowienie pompy na cokole nierdzewnym dostosowując wysokość kolana pompy dn 250 do wysokości ssącego dn 250 z przepompowni.
3. Wykonanie i montaż łącznika tłocznego dn 200 pompy z tłocznym, kompensatorem i zaworem zwrotnym (wyk. stal nierdzewne).
4. Załącznik nr 1 wymiary porównawcze

Prace należy wykonać w terminie 7 dni od dostarczenia pompy przez Wody Miejskie Stargard i powinny być zsynchronizowane z pracami związanymi z **rozbudową układu sterowania przepompowni ścieków P2 przy ul. Broniewskiego w Stargardzie w zakresie branży elektrycznej i AKPiA w związku z wymianą pompy o większej mocy.**

Wykonawca branży elektrycznej zostanie wyłoniony w oddzielnym postępowaniu i zostanie skontaktowany z wykonawcą prac montażowych (ślusarskich) celem synchronizacji prac. Zamawiający oczekuje wizji na wskazanym obiekcie celem zapoznania ze stanem istniejącym.

Gajewski Jacek

Jaciewicz Waldemar