



ELEMENT 17

wykonac 2x




1 x HEA140x2332 048

skala 1:10




ELEMENT 18

wykonac 2x




1 x HEA140x2332 049

skala 1:10




ELEMENT 19

wykonac 1x



1 x HEA140x893 050


skala 1:10



Stal profilowa:  
S235

UWAGI:

- KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI EXC2 WG PN-EN 1990-2.
- POZIOM JAKOŚCI SPOIN D WG PN-EN ISO 5817. W PRZYPADKU BADAŃ WIZUALNYCH WG PN-EN ISO 17637 NALEŻY STOSOWAĆ KRYTERIA ODBIORU WG TABELI 6.1.13.4/3.
- KONSTRUKCJE STALOWĄ WYKONAĆ I MONTOWAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200
- SPOINY CZŁOTOWE WYKONYWAĆ NA PEŁNĄ GRUBOŚĆ ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
- SPOINY PACHWINOWE JEDNOSTRONNE GRUBOŚCI 0,7G
- SPOINY PACHWINOWE DWUSTRONNE GRUBOŚCI 0,5G
- G- GRUBOŚĆ CIENIEJSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
- STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI Sg 2 WG PN-ISO 8501-1.
- KLASA PRZYGOTOWANIA KONSTRUKCJI DO MALOWANIA P2 WG PN-EN 1990-2.
- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE WYKONAĆ DLA KLASY KOROZYJNOŚCI C4.
- DLA KONSTRUKCJI NIE JEST WYMAGANE ZABEZPIECZENIE PPOŻ.
- DO MONTAŻU STOSOWAĆ ZESTAWY ŁĄCZNIKÓW OCYNKOWANE OGNIOWO:
  - ŚRUBY KL. 5,8 ZGODNE Z PN-EN ISO 4014.
  - NAKRĘTKI ZGODNE Z EN ISO 4032.
  - PODKŁADKI ZGODNE Z PN-EN 7089.
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]
- rys. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

0		18.09. 2020 r.	WYDANIE DO REALIZACJI		A.S.	
Revizja:	Data:	Opis:				
OBIEKT:		BUDYNEK KOTŁOWNI GAZOWEJ ul. Leona 1 i 3, 44-280 Rydułtowy; działki nr: 418/25; 489/25				
TEMAT:		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby zabudowy układu kogeneracyjnego z zapieczęciem i infrastrukturą techniczną				
INWESTOR:		Ciepłownia Rydułtowy ul. Plebisyłowa 50, 44-280 Rydułtowy KOGEN Sp. z o.o. ul. Plebisyłowa 50, 44-280 Rydułtowy				
Tytuł rysunku:		KONSTRUKCJA WSPORCZA KP-2 - ELEMENTY WYSYKOWE EW17 - EW19			Branża: KONSTRUKCJA	
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:		Data:	
Projektował:	mgr inż. Jacek SZYBIŃSKI		116/00		02. 2020 r.	
Sprawił:					T_03_20	
Opracował:	inż. Arkadiusz SZOSTEK				Format: Skala: A2 1:20	
Opracował:					A2 1:10	
Nr rysunku:		44-207 Rydułk ul. Gliwica 177 A tel. +48 32 44 09 300 fax. +48 32 44 09 312				
						KW/29
		Szkic z opisem i rysunkiem odpowiedzialności				