

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZAŚLEPIENIE OTWORU DRZWIOWEGO I  
DEMONTAZ ŚCIANKI DZIAŁOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA UL. JASNA 2/4  
INWESTOR : NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY  
ADRES INWESTORA : WARSZAWA UL.GABRIELA PIOTRA BO-  
DUENA 3/5  
BRANŻA : BUDOWLANA  
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2024 R.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
LIPIEC 2024 R.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Kosztorys na zaślepienie otworu drzwiowego i demontaż ścianki działowej</b>					
1	KNR 4-01 0354-04	Demontaż drzwi z ościeżnicą 11	szt. szt.	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
2	KNR-W 2- 02 2003- 03	Demontaż ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 14.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.800</b>
3	KNR-W 2- 02 2003- 03 z.sz.5.1. 9929-03	Zaślepienie otworu po zdemontowanych drzwiach z płyt gipso-wo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m <sup>2</sup> 1.6*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>
4	KNR 2-02 0815-04	Zlikwidowanie śladu po zdemontowanej ścianie działowej na ścianach 17.0*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.550</b>
5	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na krawędziach ścian po zdemonowa-nych drzwiach i poszerzeniu 6.0	m m	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	analogia	Załadowanie kontenera materiałami z demontażu i koszty utyli-zacji 1	kon kon	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>