

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na Roboty budowlane „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B – ul. Białostocka w Wysokim Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury techniczne”

Oznaczenie sprawy: 02/I/2022

W odpowiedzi na zapytania, Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem informuje:

Dotyczy: Branża mostowa

Pytanie 1

Zgodnie z dokumentacją - 03 Rysunek Ogólny na obiekcie mostowym należy wykonać dylatację w jezdni o dł. $2 \times 9,00 \text{ mb} = 18,00 \text{ mb}$, natomiast zgodnie z przedmiarem poz. 96 *Ułożenie dylatacji z blachy jezdni* do wykonania jest 11,36mb. Zwracamy się o korektę ilości w poz. przedmiarowej 96 oraz poz. kosztorysowej 31 *Dylatacje bitumiczne*

Wyjaśnienie:

Należy wykonać dylatację o dł. $2 \times 9,0 \text{ m} = 18,00 \text{ mb}$. Pozycja 96 przedmiaru i 36 kosztorysu ofertowego zostały poprawione. Prawidłowy przedmiar i kosztorys zostały dołączone do wyjaśnień do zapytań.

Pytanie 2

Zgodnie z dokumentacją słup energetyczny nr 7 koliduje z budową nowego obiektu mostowego (wykopy, roboty palowe, ścianki szczelne). Z uwagi na krótki okres realizacji Zwracamy się o potwierdzenie czy Zamawiający zgodnie z warunkami RE3/RM/RP/3016/15/2021 ma zawartą umowę usunięcia kolizji z PGE Dystrybucja S.A?

Wyjaśnienie:

Umowa o usunięcie kolizji jest w trakcie przygotowań i zostanie podpisana przed rozpoczęciem robót.

Dotyczy: Branża drogowa

Pytanie 3

SST D-04.02.02 mówi, iż na warstwę mrozoochronną z mieszanki związanej cementem C1,5/2 należy użyć kruszywa o uziarnieniu 0/31,5. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli za użycie kruszywa o uziarnieniu 0/16, które jest powszechnie stosowane oraz dopuszczone do użycia przez WT-5 do mieszanek tego typu. Chcielibyśmy także nadmienić, iż kruszywo 0/31,5 nie jest używane przez betoniarnie w woj. podlaskim i zakup mieszanki na kruszywie 0/31,5 jest bardzo utrudniony a co za tym idzie znacznie podnosi koszty inwestycji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zezwala na użycie kruszywa o uziarnieniu 0/16 do wykonania warstwy mrozoochronnej.

1. Prosimy o określenie po czyjej stronie będzie należało usunięcie substancji ropopochodnych i zawiesin mineralnych z separatora oraz osadnika wód deszczowych? Jeśli po stronie wykonawcy, to

prosimy o określenie objętości owych substancji w powyższych urządzeniach, lub dołączenie do postępowania kart katalogowych zamontowanych urządzeń.

Wyjaśnienie:

Usunięcie substancji ropopochodnych i zawiesin mineralnych z separatora oraz osadnika wód deszczowych w ilości ok. 5 m³ należy do wykonawcy.

2. Czy inwestor przewiduje wymianę wkładu lamelowego w separatorze substancji ropopochodnych?

Wyjaśnienie:

Tak, przewiduje się wymianę wkładu lamelowego w separatorze substancji ropopochodnych.

3. W przypadku braku wymiany istniejącego wkładu lamelowego na nowy, czy inwestor będzie wymagał od wykonawcy udzielenia gwarancji na separator?

Wyjaśnienie:

Nie, inwestor nie będzie wymagał udzielenia gwarancji na separator.

Zapytanie:

1. Dot. załącznika do PSOR – Wykaz projektowanego oznakowania pionowego poz. 29 i poz. 30 branża drogowa. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju konstrukcję do zawieszenia tablic reklamowych należy przyjąć. Czy zamawiający dopuszcza zawieszenie tablic na trzech słupkach z grubszą ścianką lub na dwóch nogach kratowych płaskich? Informacja ta jest niezbędna do wykonania rzetelnej wyceny.

Wyjaśnienie:

Do zawieszenia tablic reklamowych należy przyjąć konstrukcję kratownicową. Przy czym każdy rodzaj konstrukcji (kratownica) wraz z fundamentem powinien gwarantować przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki.

Zapytanie:

2. Dot. kosztorysu branża drogowa - Jaki okres gwarancji obowiązuje na wykonane oznakowanie poziome cienkowarstwowe?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z § 6 ust 1 umowy, jeden rok gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Zapytanie:

3. Dot. kosztorysu branża drogowa - Jaki okres pielęgnacji jest wymagany przez Zamawiającego na wykonane siewem trawniki dywanowe i jaka jest przewidywana ilość koszeń w ciągu roku?

Wyjaśnienie:

Okres pielęgnacji do czasu odbioru końcowego robót.

Zapytanie:

4. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu / pasa drogowego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu / pasa drogowego.

Zapytanie:

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę wszystkich drzew koniecznych do wycięcia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że posiada zezwolenie na wycinkę wszystkich drzew koniecznych do wycięcia.

Zapytanie:

6. Czyją własnością stają się ścięte drzewa i jeśli Zamawiającego, to gdzie należy je odwieźć.

Wyjaśnienie:

Drzewa są własnością Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ i projektem umowy należy odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego - na odległość max do 50 km.

Zapytanie:

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada/będzie posiadał prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

Zapytanie:

8. Dot. kosztorysu branża drogowa poz. 59 i 60. – Prosimy o podanie jakiego koloru kostkę betonową przewiduje Zamawiający.

Wyjaśnienie:

Planowana jest kostka koloru szarego na chodnikach i czerwonego na zjazdach.

Zapytanie:

9. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wszystkich kosztorysów ofertowych ze szczegółową wyceną zakresu robót czy jedynie „Zał. Nr 2 Zestawienie kosztorysów”?

Wyjaśnienie:

Do oferty należy dołączyć zał. nr 2 „ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH”.

Zapytanie:

1. W związku z tym, że wskazany w SWZ termin wykonania robót do 15.12.2022r. jest bardzo krótki, zwracamy się z pytaniem czy istnieje możliwość prolongaty terminu wykonania kontraktu, z powodu długiego oczekiwania na dostawę niektórych materiałów oraz przedłużające się procedury związane z odłączeniem instalacji energetycznych, telekomunikacyjnych.

Wyjaśnienie:

W związku z tym, że inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków z Rezerwy Subwencji Ogólnej, nie ma możliwości prolongaty terminu wykonania kontraktu.

Dyrektor ZDP

w Wysokiem Mazowieckiem

mgr inż. Marcin Korcz