

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : POSTAWIENIE TRZONU KUCHENNEGO Z OGRZEWACZEM
ADRES INWESTYCJI : TEREN ABM
INWESTOR : ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ADRES INWESTORA : ZIELONA GÓRA UL. ZJEDNOCZENIA 110

DATA OPRACOWANIA : 19.02.2024

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M 0,00 %
VAT [V] 8,00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 2-02 1305-01	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane z ogrzewaczem typu KO-1 o 1 narożnikowe kwadratowe obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 33,04 r-g/szt.	r-g	33,0400	0,000	0,00		
2*		-- M -- kafle kwadratowe środkowe znormalizowane 62 szt./szt.	szt.	62,0000	0,000		0,00	
3*		kafle kwadrat.narożne znormalizowane 24 szt./szt.	szt.	24,0000	0,000		0,00	
4*		kafle wieńcowe środkowe 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
5*		kafle wieńcowe narożne 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
6*		cegła budowlana pełna 200 szt./szt.	szt.	200,0000	0,000		0,00	
7*		prostki szamotowe znormalizowane ogólnego zastosowania 15 szt./szt.	szt.	15,0000	0,000		0,00	
8*		głina surowa zdurska 0,5 m³/szt.	m³	0,5000	0,000		0,00	
9*		głina ogniotrwała surowa szamotowa 0,006 t/szt.	t	0,0060	0,000		0,00	
10*		ruszt 230x190 mm 2.7 kg/szt 2,7 kg/szt.	kg	2,7000	0,000		0,00	
11*		drzwiczki 225x315 mm 3 kg/szt 3 kg/szt.	kg	3,0000	0,000		0,00	
12*		drzwiczki 170x170 mm 1.2 kg/szt 2,4 kg/szt.	kg	2,4000	0,000		0,00	
13*		drzwiczki 170x105 mm 0.9 kg/szt 0,9 kg/szt.	kg	0,9000	0,000		0,00	
14*		płyta z otworami 550x280 mm 8.5 kg/szt 8,5 kg/szt.	kg	8,5000	0,000		0,00	
15*		płyta bez otworów 550x280mm 7 kg/szt 7 kg/szt.	kg	7,0000	0,000		0,00	
16*		kątownik 35x35x5 mm 1.6 kg/szt 2,56 kg/szt.	kg	2,5600	0,000		0,00	
17*		blacha 80x3 mm 1,54 kg/szt.	kg	1,5400	0,000		0,00	
18*		pręt okrągły 14 mm 1.21 kg/m 0,97 kg/szt.	kg	0,9700	0,000		0,00	
19*		blacha przypieczowa 1kg/szt 1 kg/szt.	kg	1,0000	0,000		0,00	
20*		płyta bez otworów 550x125 2.1 kg/szt 2,1 kg/szt.	kg	2,1000	0,000		0,00	
21*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
22*		-- S -- wyciąg 1,4 m-g/szt.	m-g	1,4000	0,000			0,00
23*		środek transportowy 0,06 m-g/szt.	m-g	0,0600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 8% od $\Sigma(R+M+S)$				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł