

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wycinkach i Jaszczerczu oraz sieci wodociągowej w Wycinkach w Gminie Osiek (woj. pomorskie, powiat starogardzki) oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Zakres planowanej budowy sieci wskazano na załącznikach graficznych:

Kanalizacja:

Mapa nr 1 – Wycinki ul. Podgórna, część ul. Kociewskiej (wszędzie tam gdzie nie ma zaprojektowanej i wykonanej kanalizacji)

Mapa nr 2 – Wycinki ul. Borowiacka od przepompowni ścieków P2 w stronę Wymysłowa

Mapa nr 3 – Centrum Jaszczerca przez las do Małych Wycinek, do ul. Kociewskiej

Mapa nr 4 – od Centrum Jaszczerca do Wycinek, do ul. Osieckiej

Mapa nr 5 – Wycinki – część ul. Brzozowej – działki nr 109/21, 109/24, 109/25, 109/26, 109/28, 109/29, 109/32

Mapa nr 6 – Wycinki – koło Przepompowni Ścieków P3 – działki nr 97/64, 97/65, 97/66, 97/67, 97/68, 97/69

Mapa nr 7 - Wycinki ul. Osiecka Centrum dz. 181/5-10

Mapa nr 8 - Wycinki działki nr 132, 130/4, 136/3, 428/2, 428/3,

Mapa nr 9 - Wycinki ul. Osiecka dz. 187/23, 187/24 i 187/25

Mapa nr 10 -Wycinki ul. Sosnowa dz. 124/1, 124/6, 124/3 i 124/4

Mapa nr 11 - Wycinki ul. Sosnowa dz. 126/1, 126/12

Wodociąg:

Mapa nr 1 – Wycinki - część ul. Brzozowej– działki nr 109/21. 109/24, 109/25, 109/26, 109/28, 109/29, 109/32

Mapa nr 2 – Wycinki – część ul. Kociewskiej po prawej stronie do wojewódzkiej 214 – działki nr 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 213/6, 213/9, 213/11, 213/15, 213/16, 213/17, 213/19

Mapa nr 3 – Wycinki – koło Przepompowni Ścieków P3

Mapa nr 4 - Wycinki ul. Osiecka Centrum dz. 181/5-10

Mapa nr 5 - Wycinki działki nr 132, 136/3, 428/2, 428/3,

Mapa nr 6 -Wycinki ul. Sosnowa dz. 124/1, 124/6, 124/3 i 124/4

Mapa nr 7 - Wycinki ul. Borowiacka dz. 29/2, 41/5 i 42

- 2) Szczegółowe wytyczne dot. projektowania:

- a) Miejsce włączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy uzgodnić z Zamawiającym.
- b) Należy zaprojektować przyłącza wodociągowe z uwzględnieniem zakończenia studzienką wodomierzową na terenie posesji w odległości około 1 m od linii regulacyjnej działki.
- c) Należy zaprojektować przyłącza kanalizacyjne z uwzględnieniem zakończenia studzienką przyłączeniową na posesji przed budynkiem. W przypadku braku zgody właściciela nieruchomości przyłącza kanalizacyjne należy zakończyć studzienką przed granicą posesji.
- d) Projektowanie ewentualnych przepompowni ścieków i przydomowych przepompowni ścieków należy uzgadniać z Zamawiającym.
- e) W przypadku projektowania sieci w asfalcie konieczne jest wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni oraz uwzględnienie tych kosztów w kosztorysach i przedmiarach.

- 3) Projekt powinien zawierać:

- a) wykonanie podkładów geodezyjnych w skali 1: 500 (max. rozmiar mapy A1);
- b) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, oraz 1 egz. w wersji elektronicznej);

- c) przedmiar robót (1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej);
 - d) wykonanie kosztorysów inwestorskich (1 egz. w wersji papierowej);
 - e) opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (1 egz. w wersji papierowej);
 - f) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane odrębnymi przepisami;
 - g) uzyskanie wszystkich uzgodnień, opinii, decyzji i ocen niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, prowadzenia robót oraz przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań, oraz innych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
 - h) uzyskanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, oraz innych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
 - i) uzyskanie pisemnej zgody wszystkich właścicieli gruntów na zaprojektowanie i wejście na budowę, uzgodnienie warunków przejść, uzgodnienie z nimi miejsc i zakresu projektowanych urządzeń;
 - j) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
- 4) Wykonawca nie może w dokumentacji projektowej wskazywać znaków towarowych lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.
- 5) Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej i papierowej.

2. Termin wykonania: 31.10.2022 r.

3. Opis wymagań:

- 1) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz posiadać wiedzę i doświadczenie.
- 2) Projekt winien być opracowany z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, z zachowaniem obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań, które znajdują się w projekcie.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej, w przypadku zapytań dotyczących tejże dokumentacji kierowanych do Zamawiającego przez wykonawców na etapie przetargu na roboty budowlane.

4. Sposób, termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą platformy zakupowej **do dnia 23.02.2022 r.**

5. Kryterium oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

Cena oferty brutto – 100 %

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jako ofertę z najniższą ceną oferty brutto.

Cenę oferty brutto należy podać w walucie polskiej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty brutto obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia wynikającego ze złożonej oferty.