

KOSZTORYS OFERTOWY / SŁEPY							
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Branża mostowa.							
Nr	Nr SST	Nr poz cenowej (el. przedmiar)	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DM.00.00.00	1-8	Wymagania ogólne. Montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia robót na czas rozbiórki i budowy mostu. Opracowanie niezbędnych dokumentacji. Opracowanie projektu, montaż, utrzymanie i rozbiórka tymczasowej kładki dla obsługi i pieszych z dojazdami i zabezpieczeniem ruchu	ryczałt	1		
2	DM.01.01.01.	9	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,06		
3		10	- repery stalowe osadzone na budowlu	szt	12		
4		11	- opracowanie inwentaryzacji powykonawczej	ryczałt	1		
5	DM.01.02.04.	12-14	Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych wraz z załadunkiem i transportem	m	21,7		
6		15-16	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z załadunkiem i transportem	m2	39,24		
7		17-20	Rozbiórki obiektów mostowych wraz z załadunkiem i transportem	m3	224,05		
8		21	- ucięcie i wyciągnięcie pali drewnianych	ryczałt	1		
9	M.11.01.01	22-24	Wykopy w gruncie	m3	1237,86		
10	M.11.01.04	25	- pompowanie wody	ryczałt	1		
11		26-29	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem	m3	798,69		
12	M.11.07.00	30	- ułożenie rur osłonowych dwudzielnych	m	2		
-		-	Ścianki szczelne	-	-	-	-
13		31-32	- wbijanie ścianek szczelnych traconych L=5,0m	m	61		
14		33-34	- wbijanie i wyciągnięcie ścianek szczelnych tymczasowych L=5,0m - materiał własności Wykonawcy	m	30		
15		35	- wykonanie warstwy separacyjnej z papy przy ściankach do wyciągnięcia	m2	15		
16	M.11.03.02.	36	Wykonanie pali wierconych w gruncie śr. 60cm bez pozostawionej osłony, dł. pala 11m, beton kontraktorowy C30/37, stal fyk-500MPa, wraz ze skuciem głowicy	szt	30		
17	M.11.03.06	37	Próbné obciążenie pali o założonej sile nacisku	szt	2		
18	M.12.01.02	38-73	Zbrojenie betonu stalą o fyk=500MPa	t	39.774		
19		74-75	Montaż kotew talerzowych i tulei do płyt przejściowych	szt	64		
20	M.13.01.00	76-80	Beton konstrukcyjny w deskowaniu klasy C30/37 [B35], W8, F150	m3	343,14		
21		81	- dylatacje pozorne kap chodnikowych	m	15,16		
22		82	- dylatacje pozorne ścian przyczółków	m	7,6		
23	M.13.02.01	83-84	Beton niekonstrukcyjny klasy C12/15 [B15] w deskowaniu	m3	72,03		
24	M.13.03.02	85	Montaż belek prefabrykowanych typu Kujan NG długości 12,0m	szt	19		
25	M.13.04.02	86	Prefabrykowane gzymсы z polimerobetonu	m	41,94		
26	M.15.01.02	87-90	Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno	m2	365,27		
27	M.15.02.01	91	Izolacja termozgrzewalna	m2	570,61		
28	M.16.01.03	92	Sączki dla odwodnienia izolacji	szt	6		
29	M.16.01.04	93	Dreny dla odwodnienia izolacji	m2	7,44		
30	M.17.01.04.	94	Łożyska elastomerowe	szt	12		
31	M.18.01.02.	95-96	Dylatacje bitumiczne	m	27,48		
32	M.19.01.01	97	Krawężniki kamienne 20x18cm	m	24,4		
33		98	- wypełnienie masa zalewową szczelin za krawężnikiem	m	41,94		
34	M.19.01.03.	99	Barieroporcze na obiektach mostowych o parametrach B,L2, W4, wraz ze skosami, łączna długość L=85,32m	ryczałt	1		
35	M.20.01.02	100	Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem	m2	116,46		
36	DM.06.01.01.	101	Umocnienia płytami ażurowymi na geowłókninie filtracyjnej	m2	276,87		
37		102	- palisady drewniane	m	57,96		
38	DM.08.03.01.	103	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm	m	53,38		
39	DM.10.02.01.	104-109	Wykonanie schodów prefabrykowanych na skarpie dla obsługi	m	10,3		
40	M.20.01.10	110	Chodniki z żywic z wykończeniem antypoślizgowym na obiektach mostowych	m2	159,79		
41	M.20.03.01	111	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych	m2	956,67		
42	M.20.03.04	113-114	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zaprawami PCC	m2	93,78		
43		112	Grunтовanie powierzchni	m2	956,67		
44	M.20.03.07.	115	Powłoka malarska na powierzchniach betonowych	m2	93,78		
45	DM.07.06.02.	116	Ustawienie ogrodzeń systemowych typu "lubelskiego" do zabezpieczenia ruchu pieszych	m	1,5		
						RAZEM NETTO	
						PODATEK VAT .... %	
						RAZEM BRUTTO	

słownie złotych brutto: .....

.....

Miejscowość, data

.....

Podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy