UKŁAD PRACY SIECI TN-S
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNICY TS



Nr Obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Typ przewodu	YDYp 4x1,5mm²	YDYp 4x1,5mm²	YDYp 4x1,5mm²	YKY 3x1,5mm²	YKY 3x1,5mm²	YKY 3x1,5mm²	YKY 3x1,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDY 3x4mm²
Moc Pzo[kW]	**≈0,17**	**≈0,1**	**≈0,26**	**≈0,1**	**≈0,1**	**≈0,1**	**≈0,1**	**≈2**	**≈1**	**≈2**	**≈1**	**≈1**	**≈1**	**≈3**



ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 3x18 VF318PD

LISTWA PE (w TP) - izolowany zacisk PE (na szynie TH35)
GSW/LSW- szyny wyrównawcze ekwipotencjalne XBS PKS-2 w obudowie

LEGENDA:
Pz - MOC ZAINSTALOWANA TABLICY.
POBL-MOC OBLICZONA TABLICY.
Pzo - MOC ZAINSTALOWANA POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW.

UWAGI:
1. OBUDOWE TABLICY POŁĄCZYĆ Z ŻYŁĄ PE (JEŚLI METALOWA).
2. OBOWIĄZKOWO OPISAĆ OBWODY ROZDZIELNI NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE DRZWICZEK TABLICY.
3. SYSTEM ZASILANIA ROZDZIELNICY TN-S.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
ODBIORY TN-S

ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 3x18 MODUŁÓW
Z DRZWICZKAMI 3x18 NP. VF318PD Hager



LEGENDA:

Q1. ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 40A np. ZP-A 40/3N ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 40A
F1. OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ C np. SPCT2/280/4
P1. LAMPKA SYGNALIZACYJNA np. LKM-01-40

Q2. WYŁĄCZNIK RÓŻNICOPRĄDOWY 30mA/25A np. CFI6-25/4/003
Q2.1. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B10A np. CLS6-B10 - ZABEZ. OBW. NR 1
Q2.2. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B10A np. CLS6-B10 - ZABEZ. OBW. NR 2
Q2.3. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B10A np. CLS6-B10 - ZABEZ. OBW. NR 3
Q3. WYŁĄCZNIK RÓŻNICOPRĄDOWY 30mA/25A np. CFI6-25/4/003
Q3.1. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C6A np. CLS6-C6 - ZABEZ. OBW. NR 4
Q3.2. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C6A np. CLS6-C6 - ZABEZ. OBW. NR 5
Q3.3. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C6A np. CLS6-C6 - ZABEZ. OBW. NR 6
Q3.4. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C6A np. CLS6-C6 - ZABEZ. OBW. NR 7

Q4. WYŁĄCZNIK RÓŻNICOPRĄDOWY 30mA/40A np. CFI6-40/4/003
Q4.1. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A np. CLS6-B16 - ZABEZ. OBW. NR 8
Q4.2. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A np. CLS6-B16 - ZABEZ. OBW. NR 9
Q4.3. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A np. CLS6-B16 - ZABEZ. OBW. NR 10
Q4.4. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A np. CLS6-B16 - ZABEZ. OBW. NR 11
Q4.5. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A np. CLS6-B16 - ZABEZ. OBW. NR 12
Q4.6. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A np. CLS6-B16 - ZABEZ. OBW. NR 13
Q4.7. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B20A np. CLS6-B20 - ZABEZ. OBW. NR 14

Zadanie:	PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ			Numer rysunku:
				E 8
Adres:	Dz. o nr. ewid. gr. 458/14, 458/15 obręb 1 Myślibórz			
Nazwa rysunku:	ROZDZIELNIA TS			Skala:
Inwestor:	Gmina Myślibórz, ul.Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz			1:---
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA:	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Markowski	LIPIEC 2020	ZAP/0218/POOE/11	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Paweł Markowski	LIPIEC 2020		