


Edytor Paweł Markowski
 Telefon 505701640
 faks
 e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

korytarz pietro / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.540 m, Wysokość montażu: 2.540 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:79

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	134	88	162	0.656
Podłoga	20	128	78	161	0.615
Sufit	70	48	34	81	0.705
Ściany (8)	50	102	39	276	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
 Siatka: 64 x 64 Punkty
 Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW LED 2000LM PC E IP65 840 (1.000)	1511	2089	13.0
W sumie:			6045	8356	52.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.38 \text{ W/m}^2 = 2.53 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 15.39 m^2)