


Edytor Paweł Markowski
Telefon 505701640
faks
e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

korytarz pietro AW / Wyniki jednoarkuszowe

Wysokość pomieszczenia: 2.540 m, Wysokość montażu: 2.540 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:79

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płazczyzna pracy	/	5.63	0.97	14	0.173
Podłoga	20	5.27	0.83	14	0.157
Sufit	70	2.74	0.61	10	0.224
Ściany (8)	50	5.31	0.67	70	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.200 m

Wykaz oprav

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	AWEX AXNO_2W_B AXNO_2W_B (1.000)	251	250	2.1
2	1	AWEX SK8_1,2W_B SK8_1,2W_B (1.000)	40	40	2.2
			W sumie: 292	W sumie: 290	4.3

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.28 \text{ W/m}^2 = 4.96 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 15.39 m^2)