


Edytor: Paweł Markowski
 Telefon: 505701640
 faks:
 e-Mail: pawel.markowski23@wp.pl

pom 2,5 aw / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.540 m, Wysokość montażu: 2.540 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:20

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	5.28	4.99	5.59	0.946
Podłoga	20	5.10	4.58	5.59	0.897
Sufit	70	12	5.84	23	0.504
Ściany (4)	50	14	2.34	211	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
 Siatka: 16 x 16 Punkty
 Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	AWEX AXN AXNO_1W_B (1.000)	145	145	2.4
W sumie:			145	145	2.4

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $1.33 \text{ W/m}^2 = 25.26 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 1.80 m^2)