


Edytor Paweł Markowski
 Telefon 505701640
 faks
 e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

korytarz parter / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.220 m, Wysokość montażu: 2.220 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:34

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	102	4.93	141	0.048
Podłoga	20	92	2.81	142	0.031
Sufit	70	47	33	81	0.705
Ściany (7)	50	89	3.05	193	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
 Siatka: 128 x 128 Punkty
 Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW LED 2000LM PC E IP65 840 (1.000)	1511	2089	13.0
W sumie:			3023	4178	26.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.17 \text{ W/m}^2 = 3.09 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 8.21 m^2)