


Edytor Paweł Markowski
 Telefon 505701640
 faks
 e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

pom 2,7 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.200 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:89

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	334	188	419	0.562
Podłoga	20	289	172	353	0.595
Sufit	70	56	25	78	0.444
Ściany (4)	50	163	30	269	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
 Siatka: 32 x 64 Punkty
 Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	15	LUXIONA TroII 01RDIL2AAAML RUBIN POS LED 2600 MICRO-LINE E 840 / 600X600 (1.000)	2289	2840	17.0
W sumie:			34340	W sumie: 42600	255.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.80 \text{ W/m}^2 = 1.14 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 67.09 m^2)