


Edytor Paweł Markowski
 Telefon 505701640
 faks
 e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

pom 2,4 aw / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.540 m, Wysokość montażu: 2.540 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	3.50	2.27	9.90	0.648
Podłoga	20	3.50	1.95	12	0.557
Sufit	70	1.67	0.95	2.82	0.571
Ściany (6)	50	4.02	0.99	173	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
 Siatka: 64 x 64 Punkty
 Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	AWEX AXN AXNO_1W_B (1.000)	145	145	2.4
2	1	AWEX SK8_1,2W_B SK8_1,2W_B (1.000)	40	40	2.2
W sumie:			185	185	4.6

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.29 \text{ W/m}^2 = 8.16 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 16.10 m^2)