


Edytor Paweł Markowski  
 Telefon 505701640  
 faks  
 e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

## korytarz parter AW / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.220 m, Wysokość montażu: 2.220 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:34

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	4.61	0.32	14	0.070
Podłoga	20	4.39	0.15	17	0.034
Sufit	70	3.35	1.54	5.96	0.460
Ściany (7)	50	6.34	0.16	134	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m  
 Siatka: 128 x 128 Punkty  
 Margines: 0.200 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	AWEX AXN AXNO_1W_B (1.000)	145	145	2.4
2	1	AWEX SK8_1,2W_B SK8_1,2W_B (1.000)	40	40	2.2
W sumie:			185	185	4.6

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $0.56 \text{ W/m}^2 = 12.14 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $8.21 \text{ m}^2$ )