




Edytor Paweł Markowski
Telefon 505701640
faks
e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

pom 1,2 (czesc) AW / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.220 m, Wysokość montażu: 2.220 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:89

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	2.90	1.44	38	0.496
Podłoga	20	2.93	1.31	45	0.445
Sufit	70	0.96	0.61	5.80	0.637
Ściany (4)	50	3.28	0.61	648	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	AWEX AXN AXNO_1W_B (1.000)	145	145	2.4
2	1	AWEX SK8_3,2W_B SK8_3,2W_B (1.000)	121	120	4.2
W sumie:			411	410	9.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.13 W/m² = 4.47 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 69.55 m²)