


Plan sytuacyjno-wysokościowy
zjazdu na dz. 435/4

Starostwo Powiatowe w Sztumie
Wydział Geodezji i Kartografii
IGP
ZESPÓŁ
PROJEKTOWY
89-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39B

Sztum, dn. 25.06.2018 r. - *o. dz. g. w. sz.*
Uzgodniono na etapie
przygotowania mapy
do celów projektowych



Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasob geodezyjny i kartograficzny	Starosta Sztumski
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	9.2216.2018.461
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	Sztum, dnia 25.06.2018
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY

Adam Suchocki
SPECJALISTA
Geodezji i Kartografii
Krajobraz i Inżynieria Nieruchomości

WSPÓŁRZĘDNE TYCZENIA LINII KRAWĘŻNIKÓW

	X	Y	Z
K1	6565966.2756	5977920.2516	44.90
K2	6565970.8705	5977919.4549	44.75
K3	6565970.8705	5977919.4549	44.75
K4	6565963.7670	5977927.2522	44.90

LEGENDA:


- A...D GRANICE OPRACOWANIA
- ISTNIEJĄCE OBIEKTY KUBITUROWE
- OBIEKTY PROJEKTOWANE
- PROJEKTOWANY ZIAZD NA DZ. 435/4

BILANS TERENU:
1 POWERZCHNIA ZIAZDU
POW. [m2]
42,55 m2

STATUS:
PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sępólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10
e-mail: krajan@inbox.com
www: www.pphkrajan.pl

INWESTOR: MIASTO I GMINA SZTUM



ODWODNIENIE LINIOWE	
ŁAWA BETONOWA B30	20 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA – STABILIZACJA	
$R_m=2.5 \text{ MPa}$	15 cm
WARSTWA MROZOCHRONNA – PIASEK ŚREDNI	15 cm
PODŁOŻE GRUNTOWE	

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA – SZARA	8 cm
PODSYPKA CEM. – PIASKOWA 1:4	5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABIL. MECH. 0/31,5	20 cm
KRUSZYWO STABIL. CEMENTEM KLASY C15/2,0	
$R_m = 2.5 \text{ MPa}$	15 cm
PODŁOŻE GRUNTOWE	
	48 cm

KRAWIEŻNIK BETONOWY 15/30	30 cm
ŁAWA BETONOWA B15	15 cm
STABILIZACJA $R_m=2.5 \text{ MPa}$	15 cm
WARSTWA MROZOCHRONNA - PIASEK ŚREDNI	15 cm
PODŁOŻE GRUNTOWE	

**Przekrój podłużny przez
zjazd na dz. 435/4
skala: 1:20**

STATUS:

PROJEKT WYKONAWCZY



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Włocławek 18
89-400 Sepólno Krajenskie
t. 052 388 10 10
t.k. 502 48 37 21
email: krajan@inbox.com
www: www.pphkrajan.pl

INWESTOR: MIASTO I GMINA SZTUM
UL. MICKIEWICZA 39
82-400 SZTUM

PROJEKT: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Szlumskie Pole dla Gminy Szum

LOKALIZACJA: SZTUMSKIE POLE
Dz. nr ewid. 435/4, 436

TYTUŁ RYS.: PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZESZCZAJĄCY NA DZ. NR 435/4

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inż. Wojciech Sienkiewicz
Jpr.Nr KUP/0109/PWOK/08

KALA 1:20

NR. PROJ.	NR. RYS.
05/2018	22

DATA: 11.2018